技術管理者		課長		課長補佐		主任		設計		検算		予算		合議	

門真市環境水道部

設　　計　　書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費

設計番号	R８整No.21	工事名	常盤町地区配水管布設替工事
工事方法	請負	工事場所	自　門真市常盤町2番24号 至　門真市野里町16番1号
設計者	中川　良二	工事担当者	中川　良二
期限		所要日数	

門 真 市 環 境 水 道 部

	種　　別	形　　質	単　位	数　量	摘　要
設計大要	鋳鉄管布設工	φ300	m	0.68	
	鋳鉄管布設工	φ250	m	22.95	
	鋳鉄管布設工	φ200	m	359.30	
	鋳鉄管布設工	φ100	m	22.11	
	鋳鉄管撤去工	φ300	m	17.68	
	鋳鉄管撤去工	φ250	m	5.23	
	鋳鉄管撤去工	φ200	m	361.26	
	鋳鉄管撤去工	φ150	m	8.32	
	鋳鉄管撤去工	φ100	m	8.22	
	仕切弁設置工	φ250	基	2.00	
	仕切弁設置工	φ200	基	7.00	
	仕切弁設置工	φ100	基	5.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ300	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ250	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ200	基	3.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ100	基	2.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ75	基	3.00	
	小口径連絡工	φ75～φ25	箇所	51.00	
	仮設配管布設工	φ200～φ75	m	446.38	
	試掘工	—	箇所	13.00	

金　　額			内　　訳		
工事価格	143,140,000	円	支給材料費		円
消費税相当額	14,314,000	円			
請負対象金額	157,454,000	円	工事価格	143,140,000	円

老朽管解消のための常盤町地区配水管布設工事である。

門真市環境水道部

工事費集計書

名　　称	規　　格	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費		1.00	式	41,051,493	41,051,493	第1号内訳書
管工事		1.00	式	12,850,310	12,850,310	第2号内訳書
土工事		1.00	式	28,780,270	28,780,270	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	6,280,500	6,280,500	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		88,962,573	
共通仮設費計		1.00	式		7,832,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		673,000	
運搬費		1.00	式	438,000	438,000	第5号内訳書
事業損失防止施設費		1.00	式	235,000	235,000	第6号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		7,159,000	
純工事費		1.00	式		96,794,573	
現場管理費		1.00	式		26,072,000	
工事原価		1.00	式		122,866,573	

門 真 市 環 境 水 道 部

工事費集計書

名　　称	規　　格	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
一般管理費等		1.00	式		20,273,427	
一般管理費等計		1.00	式		20,273,427	
工事価格		1.00	式		143,140,000	
消費税相当額		1.00	式		14,314,000	
設計価格		1.00	式		157,454,000	

門 真 市 環 境 水 道 部