

第112号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し
----------	---

[illegible]

1 t 当り

第113号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)
----------	----------------------------

P-	167
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1		t	9,500		9,500	[建設物価R05.07.P215：東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	1		t	200		200	[WEB建設R05.07：東大阪]
計						9,700	
1 t 当り						9,700	

第114号代価表	C交通部	P- 168
----------	------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	2	31	m2	1,045		2,413	第115号代価表 169頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]
上層路盤(歩道部) 350mm 3層施工 再生粒度調整碎石RM-25	2	31	m2	4,587		10,595	第116号代価表 171頁 [R4黄本P1437 / R4赤本PIV-1-①-11]
基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) 無し	2	31	m2	2,677		6,183	第117号代価表 173頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	2	31	m2	2,714		6,269	第112号代価表 165頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]
諸 雑 費	1		式				調整金
計						25,460	
1 式 当 り						25,460	

1m2当り

第115号代価表	下層路盤(歩道部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	P- 169
----------	--	--------

名 称 ・ 規 格		構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格（基準地区単価）		基準地区単価		摘 要		備 考	
K		6.08											
K1	小型バケット・クロー型（賃貸）（長期割引あり） バケット容量・山積0.11（平積0.08）m ³	3.15		3,570		[賃料]小型バケット クロー型 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		3,410			[建設物価R05.07.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区，積算資料R03.04.P279：関東		
K2	振動ローダ搭乗式（賃貸）（長期割引あり） コンバインド型 3～4t	2.76		3,440		[賃料]振動ローダ[搭乗式コンバインド型] 3～4t		3,540			[建設物価R05.07.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東		
R		71.02											
R1	普通作業員 深夜（1.5）	29.78		31,500		普通作業員		21,600			[R5.3府資料P2] R3.3		
R2	運転手（特殊） 深夜（1.5）	25.25		35,850		運転手（特殊）		24,600			[R5.3府資料P2] R3.3		
R3	特殊作業員 深夜（1.5）	13.93		36,600		特殊作業員		24,700			[R5.3府資料P2] R3.3		
Z		22.90											
Z1	再生クワッシャ 40～0mm	20.97	2	900		再生クワッシャ RC-40		1,200			[建設物価R05.07.P133：東大阪] 建設物価R03.04.P129：東京都17区（骨材），積算資料R03.04.P182：東京1		
Z2	軽油 小型ローリーバトール給油 2～4KL積載車	1.88		136		軽油 1.2号 バトール給油		115			[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]		
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 726.6 $\times \left\{ \left(\frac{3.15}{100} \times \frac{3,570}{3,410} + \frac{2.76}{100} \times \frac{3,440}{3,540} \right) \times \frac{6.08}{(3.15 + 2.76)} \right.$ $+ \left(\frac{29.78}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{25.25}{100} \times \frac{35,850}{24,600} + \frac{13.93}{100} \times \frac{36,600}{24,700} \right) \times \frac{71.02}{(29.78 + 25.25 + 13.93)} \left. \right.$ $+ \left(\frac{20.97}{100} \times \frac{900}{1,200} \times 2 + \frac{1.88}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{22.9}{(20.97 + 1.88)}$													

1m2当り

第116号代価表	上層路盤(歩道部)	P- 171
	350mm 3層施工 再生粒度調整碎石RM-25	

[illegible]

第117号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 173
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.56					
K1	振動ローラ(舗装用) ハートカギ式・質量0.5~0.6t	0.35	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハートカギ式] 運転質量0.5~0.6t	1,490		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.18	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	340		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		48.48					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	24.00	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	16.79	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.95	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		50.96					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	50.76	9,400	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,300	第118号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区 合材),積算資料R03.04.P319：東京
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.15	147	ガソリン レギュラー スタンド	131		[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算 資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]
Z3	軽油 小型ローリーバートロール給油 2~4KL積載車	0.04	136	軽油 1.2号 バートロール給油	115		[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算 資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,057.8

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.35}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.18}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.56}{(0.35 + 0.18)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{24}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{16.79}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{4.95}{100} \times \frac{39,600}{25,500} \right) \times \frac{48.48}{(24 + 16.79 + 4.95)} \right\} \end{aligned}$$

1 t 当り

第118号代価表

アスファルト混合物
再生粗粒度アスコン(20)

P- 175

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1		t	9,200		9,200	[建設物価R05.07.P215：東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	1		t	200		200	[WEB建設R05.07：東大阪]
計						9,400	
1 t 当り						9,400	

1m当り

第119号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 176
----------	------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員	19.02	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.77	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	8.28	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.07.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市),積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レギュラーガソリン スタンド	1.91	147	ガソリン レギュラー スタンド	131		[積算資料R05.07.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京 [(133+129)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\
 & + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\
 & + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{147}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 564.593737441702 = 564.6 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100m3当り

第120号代価表	機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)
----------	--

P-	177
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	1	9	人	26,400		50,160	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	5		人	21,000		105,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	11	1	時間	6,690		74,259	第8 号単価表 384頁
諸 雑 費	1		式			81	調整金
計						229,500	
1 m3 当り						2,295	

10m3当り

第121号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道2.0km以下 As塊 DID有 良好
----------	---

P-	178
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	0	52	日	34,570		17,976	第4 号単価表 380頁
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t	10		m3	4,700		47,000	[R5①]
計						64,976	
1 m3 当り						6,497	

10m3当り

第122号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道12.0km以下 廃路盤材 DID有 良好
----------	---

P-	179
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	0	9	日	34,570		31,113	第4 号単価表 380頁
廃路盤材(クレッシャー) (株)英光産業 東大阪市菱江9.6km 4t	10		m3	3,468		34,680	[R5]
計						65,793	
1 m3 当り						6,579	

10m3当り

第123号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道9.0km以下 土砂 DID有 良好
----------	--

P-	180
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	0	8	日	34,570		27,656	第4 号単価表 380頁
投棄料 砂質土 (株)日本環境 枚方市南中振7.7km 2～4t	10		m3	3,600		36,000	[R5①]
計						63,656	
1 m3 当り						6,365	

45m3当り

第124号代価表	立坑掘削 バックホ掘削 掘削面積20m2<A≤50m2
----------	--------------------------------

P-	181
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	1		人	26,400		26,400	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	3		人	21,000		63,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	47		時間	10,650		50,055	第9号単価表 385頁
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	1		日	34,140		34,140	第10号単価表 386頁
諸 雑 費	1		式			5	調整金
計						173,600	
1 m3 当り						3,857	

10m3当り

第125号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.45m3 片道9.5km以下 土砂 DID有 良好
----------	--

P-	182
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	0	8	日	34,570		27,656	第4 号単価表 380頁
投棄料 砂質土 (株)日本環境 枚方市南中振7.7km 2～4t	10		m3	3,600		36,000	[R5①]
計						63,656	
1 m3 当り						6,365	

40m3当り

第126号代価表	立坑掘削 ラムシェル掘削 掘削面積20m2<A≤50m2
----------	---------------------------------

P-	183
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	人	26,400	26,400	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	3	人	21,000	63,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
油圧ラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.4m3	4.3	時間	14,630	62,909	第11号単価表 387頁
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	1	日	34,140	34,140	第10号単価表 386頁
諸 雑 費	1	式		51	調整金
計				186,500	
1 m3 当り				4,662	

1m3当り

第127号代価表	土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 14.5km以下 良好
----------	--

P-	184
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般)	37.92	20,500	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.82	136	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,516 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,609.05191832555 = 2,610 (\text{円}/\text{m}^3)$							

10 t 当り

第128号代価表	切梁・腹起し設置・撤去 火打ちブロック有	P- 185
----------	-------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	人	26,400	26,400	[R5. 3府資料P2] [OS000250]
とび工	19	人	26,500	50,350	[R5. 3府資料P2] [OS000060]
溶接工	1	人	27,600	27,600	[R5. 3府資料P2] [OS000130]
普通作業員	1	人	21,000	21,000	[R5. 3府資料P2] [OS000020]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	1	台/日	41,600	41,600	[積算資料R05. 07. P285 : 近畿 I (含福井)]
諸雑費	4	%		5,014	諸雑費 設置 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
土木一般世話役	05	人	26,400	13,200	[R5. 3府資料P2] [OS000250]
とび工	12	人	26,500	31,800	[R5. 3府資料P2] [OS000060]
溶接工	05	人	27,600	13,800	[R5. 3府資料P2] [OS000130]
普通作業員	05	人	21,000	10,500	[R5. 3府資料P2] [OS000020]

10 t 当り

第128号代価表

切梁・腹起し設置・撤去
火打ちブロック有

P- 186

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	0	5	台/日	41,600		20,800	[積算資料R05.07.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸雑費	6		%			4,116	諸雑費 撤去 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
H鋼山留材賃料 H400（主部材+副部材t当り） 供用42日 火打ちブロック有 1回使用	10		t	25,612		256,120	第129号代価表 187頁 [R4赤本PⅡ-5-①-2 / R4国交省・標準歩掛参考資料P19]
計						522,300	
1 t 当り						52,230	

1.73t当り

第129号代価表	H鋼山留材質料 H400（主部材+副部材t当り） 供用42日 火打ブロック有 1回使用
----------	--

P-	187
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
鋼製山留材(賃貸)90日以内 H-400	42		t ・ 日	115		4,830	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]
鋼製山留材(賃貸)整備費 H-400 200kg/m	1		t	4,905		4,905	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]修理・損耗費、整備費
鋼製山留材(賃貸)90日以内 部品(H-250~400)	28	14	t ・ 日	340	4	9,578	[建設物価R05.07.P813：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]
鋼製山留材(賃貸)整備費 部品(H-250~400)	0	67	t	10,170		6,813	[建設物価R05.07.P813：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]修理・損耗費、整備費
鋼製山留材(賃貸)不足分弁償金 新品 部品(H-250~400)	0	06	t	303,000		18,180	[建設物価R05.07.P813：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]修理・損耗費
諸 雑 費	1		式			4	調整金
計						44,310	
1 t 当り						25,612	

45m2当り

第130号代価表	覆工 推進立坑
----------	------------

P-	188
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去工 推進立坑設置面積50m2以下 バックホウ賃料クローラ型・山積 0.45m3(平積0.35m3) クレーン2.9t吊	45		m2	10,160		457,200	第131号代価表 189頁
覆工板開閉工 本体施工が推進作業 推進立坑 設置面積50m2以下 開け・閉め	765	00	m2	747		571,455	第132号代価表 191頁 [R4下水白本-管路- A-1-46 / H27下水道協会・開削P166]
覆工板賃料 鋼製・滑り止め(補強型) 供用2ヵ月 1回使用	1		式	173,700		173,700	第133号代価表 192頁 [R4赤本PⅡ-5-①-2]
H鋼山留材賃料 H350 2.786t 供用42日 1回使用	1		式	27,130		27,130	第134号代価表 193頁 [R4赤本PⅡ-5-①-2 / R4国交省・標準歩掛参考資料P19]
H鋼山留材賃料 H250 1.315t 供用42日 1回使用	1		式	12,810		12,810	第135号代価表 194頁 [R4赤本PⅡ-5-①-2 / R4国交省・標準歩掛参考資料P19]
溝形鋼(SS400) 大形 7.5×80×200mm 24.6kg/m	0	697	t	123,000		85,731	[建設物価R05.07.P31 : 大阪, 積算資料R05.07.P34 : 大阪]
計						1,328,026	
1 m2 当り						29,511	

100m2当り

第131号代価表	覆工板・覆工板受桁設置・撤去工 推進立坑設置面積50m2以下 バックホウ賃料クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊
----------	--

P-	189
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	3	45	人	26,400		91,080	[R5.3府資料P2]設置 [OS000250]
とび工	6	9	人	26,500		182,850	[R5.3府資料P2]設置 [OS000060]
溶接工	3	45	人	27,600		95,220	[R5.3府資料P2]設置 [OS000130]
普通作業員	3	45	人	21,000		72,450	[R5.3府資料P2]設置 [OS000020]
バックホウ(賃料) バックホウ容量・山積0.45(平積0.35)m3・吊能力2.9t	3	45	日	42,590		146,935	第12号単価表 388頁 設置
諸雑費	9		%			39,744	諸雑費 溶接棒、アセチレンガス、酸素等(設置)
土木一般世話役	2	1	人	26,400		55,440	[R5.3府資料P2]撤去 [OS000250]
とび工	4	2	人	26,500		111,300	[R5.3府資料P2]撤去 [OS000060]
溶接工	2	1	人	27,600		57,960	[R5.3府資料P2]撤去 [OS000130]
普通作業員	2	1	人	21,000		44,100	[R5.3府資料P2]撤去 [OS000020]

100m2当り

第131号代価表	覆工板・覆工板受桁設置・撤去工 推進立坑設置面積50m2以下 バックホウ賃料クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊
----------	--

P-	190
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
バックホウ(賃料) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3・吊能力2.9t	2	1	日	42,590		89,439	第12号単価表 388頁 撤去
諸雑費	11		%			29,482	諸雑費 溶接棒、アセチレンガス、酸素等(撤去)
計						1,016,000	
1 m2 当り						10,160	

100m2当り

第132号代価表	覆工板開閉工 本体施工が推進作業 推進立坑 設置面積50m2以下 開け・閉め
----------	---

P-	191
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	0	88	人	26,400		23,232	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0	88	人	21,000		18,480	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラック(賃料) 4t車2.9t吊り	0	88	日	37,550		33,044	第13号単価表 389頁
諸 雑 費	1		式			4	調整金
計						74,760	
1 m2 当り						747	

第133号代価表	覆工板賃料 鋼製・滑り止め(補強型) 供用2ヵ月 1回使用
----------	----------------------------------

P-	192
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
覆工板(賃貸)90日以内 鋼製すべり止め 補強型	90		m2/月	1,320		118,800	[建設物価R05.07.P813：近畿地区]
覆工板(賃貸)整備費 鋼製すべり止め 補強型	45		m2	1,220		54,900	[積算資料R05.07.P289：近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1		式				調整金
計						173,700	
1 式 当 り						173,700	

第134号代価表

H鋼山留材賃料 H350 2.786t

供用42日 1回使用

P- 193

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
鋼製山留材(賃貸)90日以内 H-350	117	012	t ・ 日	115		13,456	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]
鋼製山留材(賃貸)整備費 H-350 150kg/m	2	786	t	4,905		13,665	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1		式			9	調整金
計						27,130	
1 式 当 り						27,130	

第135号代価表

H鋼山留材賃料 H250 1.315t

供用42日 1回使用

P-

194

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
鋼製山留材(賃貸)90日以内 H-250	55	23	t ・ 日	115		6,351	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]
鋼製山留材(賃貸)整備費 H-250 80kg/m	1	315	t	4,905		6,450	[建設物価R05.07.P812：近畿地区,積算資料R05.07.P288：近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1		式			9	調整金
計						12,810	
1 式 当 り						12,810	

第136号代価表	鋼矢板撤去工
----------	--------

P-	195
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
鉄スクラップ ヘビ- H2	7	271	t	-36,000		-261,756	[積算資料R05.07.P75 : 大阪]
ガス切断工 鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)	60		箇所	5,055		303,300	第137号代価表 196頁 [R4黄本P92 / R4赤本PⅡ-2-⑩-1]
諸 雑 費	1		式			6	調整金
計						41,550	
1 式 当 り						41,550	

第137号代価表

ガス切断工
鋼矢板（Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ，ⅤL，Ⅱw，Ⅲw，Ⅳw，10H，25H型）

P- 196

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
溶接工	0	13	人	27,600		3,588	[R5.3府資料P2] [OS000130]
普通作業員	0	04	人	21,000		840	[R5.3府資料P2] [OS000020]
酸素ガス ポンプ	0	63	m3	330		207	[建設物価R05.07.P791：大阪]
溶解アセチレンガス ポンプ	0	26	k g	1,600		416	[建設物価R05.07.P791：大阪]
諸雑費	0	1	%			4	諸雑費 ガス切断機、ガス調整器
計						5,055	
1 箇所 当り						5,055	

100m3当り

第138号代価表	機械投入埋戻工 (バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土のみ
----------	--

P-	197
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	2	5	人	26,400		66,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	3	8	人	21,000		79,800	[R5.3府資料P2] [OS000020]
改良土のみ 4tダンプ 昼間単価	133		m3	3,240		430,920	[R5] [G-1-08-01-02-032]
バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	7	6	時間	6,690		50,844	第8 号単価表 384頁
タンパ 締固め	100		m3	1,403		140,300	第139号代価表 198頁
諸 雑 費	1		式			36	調整金
計						767,900	
1 m3 当り						7,679	

1m3当り

第139号代価表	ﾀﾝﾊﾞ 締固め
----------	----------

P-	198
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.36					
K1	ﾀﾝﾊﾞ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1.36	442	[賃料]ﾀﾝﾊﾞ 60~80kg	471		[建設物価R05.07.P805 : 近畿地区] 建設物価R03.04.P805 : 関東地区, 積算 資料R03.04.P282 : 関東
R		97.27					
R1	特殊作業員	51.90	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	45.37	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		1.37					
Z1	レギュラーガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ	1.37	147	ガソリン レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	131		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算 資料R03.04.P259 : 東京 [(133+129)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,428.1 $\times \left\{ \left(\frac{1.36}{100} \times \frac{442}{471} \right) \times \frac{1.36}{1.36} \right.$ $+ \left(\frac{51.9}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{45.37}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{97.27}{(51.9 + 45.37)}$ $+ \left(\frac{1.37}{100} \times \frac{147}{131} \right) \times \frac{1.37}{1.37}$ $\left. + \frac{100 - 1.36 - 97.27 - 1.37}{100} \right\} = 1,402.29350986252 = 1,403 (\text{円}/\text{m}^3)$							

P-	199
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.08						
K1	小型バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.11(平積0.08)m ³	3.15		3,570	[賃料]小型バックホウ クロー型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	3,410		[建設物価R05.07.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区, 積算資料R03.04.P279：関東
K2	振動ローダ搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンパインド型 3 [~] 4t	2.76		3,440	[賃料]振動ローダ[搭乗式コンパインド型] 3 [~] 4t	3,540		[建設物価R05.07.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P282：関東
R		71.02						
R1	普通作業員	29.78		21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	25.25		23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	13.93		24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		22.90						
Z1	再生クワッシャー 40 [~] 0mm	20.97	2	900	再生クワッシャー RC-40	1,200		[建設物価R05.07.P133：東大阪] 建設物価R03.04.P129：東京都17区(骨材), 積算資料R03.04.P182：東京1
Z2	軽油 小型ローリーバートロール給油 2 [~] 4KL積載車	1.88		136	軽油 1.2号 バートロール給油	115		[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 726.6

$$\times \left\{ \left(\frac{3.15}{100} \times \frac{3,570}{3,410} + \frac{2.76}{100} \times \frac{3,440}{3,540} \right) \times \frac{6.08}{(3.15 + 2.76)} \right.$$

$$+ \left(\frac{29.78}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{25.25}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{13.93}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{71.02}{(29.78 + 25.25 + 13.93)} \left. \right.$$

$$+ \left(\frac{20.97}{100} \times \frac{900}{1,200} \times 2 + \frac{1.88}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{22.9}{(20.97 + 1.88)}$$

第141号代価表	上層路盤(歩道部)	P- 201
	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	

名 称 ・ 規 格		構成比		積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）		基準地区単価		摘 要	備 考
K		5.59								
K1	小型バケット・クロー型（賃貸）（長期割引あり） バケット容量・山積0.11（平積0.08）m3	2.89		3,570	[賃料]小型バケット クロー型 山積0.11m3（平積0.08m3）		3,410			[建設物価R05.07.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区，積算資料R03.04.P279：関東
K2	振動ローダ搭乗式（賃貸）（長期割引あり） コンバインド型 3～4t	2.54		3,440	[賃料]振動ローダ[搭乗式コンバインド型] 3～4t		3,540			[建設物価R05.07.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東
R		65.31								
R1	普通作業員	27.38		21,000	普通作業員		21,600			[R5.3府資料P2] R3.3
R2	運転手（特殊）	23.22		23,900	運転手（特殊）		24,600			[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	12.81		24,400	特殊作業員		24,700			[R5.3府資料P2] R3.3
Z		29.10								
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 4t	27.32	1.5	3,758	再生粒度調整碎石 RM-30		1,700			[R5] 積算資料R03.04.P182：東京17区（骨材）
Z2	軽油 小型ローリーバトール給油 2～4KL積載車	1.73		136	軽油 1.2号 バトール給油		115			[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 790.1 $\times \{ (\frac{2.89}{100} \times \frac{3,570}{3,410} + \frac{2.54}{100} \times \frac{3,440}{3,540}) \times \frac{5.59}{(2.89 + 2.54)} + (\frac{27.38}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{23.22}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{12.81}{100} \times \frac{24,400}{24,700}) \times \frac{65.31}{(27.38 + 23.22 + 12.81)} + (\frac{27.32}{100} \times \frac{3,758}{1,700} \times 1.5 + \frac{1.73}{100} \times \frac{136}{115}) \times \frac{29.1}{(27.32 + 1.73)} \}$										

第142号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	P- 203
----------	---	--------

[illegible]

第144号代価表	鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511	P- 206
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511	10	511	m	261,535		2,748,994	第145号代価表 208頁
底盤コンクリート φ3000mm	1		箇所	360,400		360,400	第153号代価表 216頁
圧入掘削設備 φ3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511	1		式	739,500		739,500	第155号代価表 218頁 [R2発進及び到達P215]
鋼製ケーシング 存置 φ3000mm ケーシング 全長9.8m	9	8	m	665,918		6,525,996	第158号代価表 221頁
仮設ケーシング 損料等 φ3000mm	1		式	78,800		78,800	第159号代価表 222頁
立坑水替	1		箇所	18,220		18,220	第160号代価表 223頁
泥水運搬処理 φ3000mm	1		箇所	152,400		152,400	第162号代価表 225頁
土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.5km以下 良好	22	90	m3	4,143		94,874	第165号代価表 228頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13]
投棄料 砂質土(夜間料金) (株)北港ロード 大阪市此花区19.4km 10t	22	90	m3	6,300		144,270	[R5①]
土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.5km以下 良好	53	57	m3	4,143		221,940	第166号代価表 229頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13]

第144号代価表	鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ3000mm 粘性土 N≤5 掘削深10.511	P- 207
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
投棄料 粘性土(夜間料金) (株)北港ロード 大阪市此花区19.4km 2～10t	53	57	m3	9,900		530,343	
円形覆工板 φ3000mm	1		式	558,500		558,500	第167号代価表 230頁
鉄スクラップ ヘビ- H2	3	023	t	-36,000		-108,828	[積算資料R05.07.P75 : 大阪]
諸 雑 費	1		式			4,591	調整金
計						12,070,000	
1 式 当 り						12,070,000	

10.511m当り

第145号代価表

鋼製ケーシング圧入掘削
φ3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511

P- 208

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
圧入掘削積込み工 φ3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511	10	511	m	235,372		2,473,995	第146号代価表 209頁
ケーシング溶接工 φ3000mm	4		箇所	32,430		129,720	第148号代価表 211頁
ケーシング引上げ工 φ3000mm	1	2	m	50,980		61,176	第150号代価表 213頁
ケーシング撤去工 φ3000mm	1		箇所	83,800		83,800	第151号代価表 214頁
諸 雑 費	1		式			309	調整金
計						2,749,000	
1 m 当り						261,535	

10.511m当り

第146号代価表	圧入掘削積込み工 φ 3000mm 粘性土 N≦5 掘削深10.511
----------	--

P-	209
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
圧入掘削積込み工(9.0m<掘削深H2) φ 3000mm 粘性土 N≦5	10	511	m	235,300		2,473,238	第147号代価表 210頁
諸 雑 費	1		式			762	調整金
計						2,474,000	
1 m 当り						235,372	

1m当り

第147号代価表	圧入掘削積込み工(9.0m<掘削深H2) φ3000mm 粘性土 N≤5	P- 210
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0 417	人	39,600	16,513	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0 417	人	36,600	15,262	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0 833	人	31,500	26,239	[R5.3府資料P2] [OS000020]
圧入機運転費 6h/日 φ3000 MS-HBM3000	2 5	時間	51,200	128,000	第14号単価表 390頁
クラムシェル(テレスコピック式)運転費(未排対) テレスコピック式・平積0.6m3	1 563	時間	17,890	27,962	第15号単価表 391頁
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	0 417	台/日	50,960	21,250	
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				235,300	
1 m 当り				235,300	

1箇所当り

第148号代価表	ケシク溶接工 φ 3000mm	P- 211
----------	--------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ケーシング溶接工	9	6	m	3,378		32,428	第149号代価表 212頁
諸 雑 費	1		式			2	調整金
計						32,430	
1箇所 当り						32,430	

10m当り

第149号代価表	ケシグ溶接工
----------	--------

P-	212
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	23	人	39,600		9,108	[R5.3府資料P2] [OS000250]
溶接工 深夜(1.5)	0	46	人	41,400		19,044	[R5.3府資料P2] [OS000130]
諸雑費	20		%			5,628	諸雑費 溶接機250A、溶接棒、アセチレンガス、酸素等
計						33,780	
1 m 当り						3,378	

10m当り

第150号代価表

ケーシング 引上げ工

φ 3000mm

P- 213

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	85	人	39,600		33,660	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	85	人	36,600		31,110	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1	7	人	31,500		53,550	[R5.3府資料P2] [OS000020]
圧入機運転費 6h/日 φ 3000 MS-HBM3000	6	8	時間	51,200		348,160	第16号単価表 392頁
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	0	85	台/日	50,960		43,316	
諸 雑 費	1		式			4	調整金
計						509,800	
1 m 当り						50,980	

第151号代価表	ケーシング撤去工 φ 3000mm
----------	----------------------

P-	214
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	17	人	39,600		6,732	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	17	人	36,600		6,222	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	34	人	31,500		10,710	[R5.3府資料P2] [OS000020]
クレーン付トラック運転費 クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	1	33	時間	9,001		11,971	第17号単価表 393頁
ケーシング切断工	14	976	m	3,216		48,162	第152号代価表 215頁
諸 雑 費	1		式			3	調整金
計						83,800	
1 箇所 当り						83,800	

10m当り

第152号代価表	ケーシング切断工
----------	----------

P-	215
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	19	人	39,600		7,524	[R5.3府資料P2] [OS000250]
溶接工 深夜(1.5)	0	38	人	41,400		15,732	[R5.3府資料P2] [OS000130]
普通作業員 深夜(1.5)	0	19	人	31,500		5,985	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	10		%			2,919	諸雑費 アセチレンガス、酸素等
計						32,160	
1 m 当り						3,216	

10m3当り

第154号代価表	底盤コンクリート打設工 30-18-25(20)B種
----------	-------------------------------

P-	217
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	29	人	39,600		11,484	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	29	人	36,600		10,614	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	58	人	31,500		18,270	[R5.3府資料P2] [OS000020]
生コンクリート(高炉) 30-18-25(20) B種	10	4	m3	26,900		279,760	[建設物価R05.07.P103：東大阪, 積算資料R05.07.P115：東大阪]
諸雑費	4		%			1,572	諸雑費 ホミ管損料等
計						321,700	
1 m3 当り						32,170	

第155号代価表	圧入掘削設備 φ3000mm 粘性土 N≤5 掘削深10.511
----------	-------------------------------------

P-	218
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ3000mm	1	回	195,900	195,900	第156号代価表 219頁
機械退避・再設置工 φ3000mm	4	回	135,900	543,600	第157号代価表 220頁
諸 雑 費	1	式			調整金
計				739,500	
1 式 当 り				739,500	

第156号代価表	機械設置撤去工 φ 3000mm	P- 219
----------	---------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	33	人	39,600		13,068	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	33	人	36,600		12,078	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	66	人	31,500		20,790	[R5.3府資料P2] [OS000020]
圧入機運転費 6h/日 φ 3000 MS-HBM3000	2	6	時間	51,200		133,120	第16号単価表 392頁
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	0	33	台/日	50,960		16,816	
諸 雑 費	1		式			28	調整金
計						195,900	
1 回 当 り						195,900	

第157号代価表	機械退避・再設置工 φ 3000mm	P- 220
----------	-----------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	23	人	39,600		9,108	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	23	人	36,600		8,418	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	46	人	31,500		14,490	[R5.3府資料P2] [OS000020]
圧入機運転費 6h/日 φ 3000 MS-HBM3000	1	8	時間	51,200		92,160	第16号単価表 392頁
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	0	23	台/日	50,960		11,720	
諸 雑 費	1		式			4	調整金
計						135,900	
1 回 当 り						135,900	

9.8m当り

第158号代価表	鋼製ケーシング 存置 φ 3000mm ケーシング 全長9.8m
----------	-------------------------------------

P-	221
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3000 外刃	1		個	77,400		77,400	[積算資料R05.07.P457：近畿Ⅰ（含福井）]
小型立坑 鋼製ケーシング 鋼製方式 呼び径3000 厚22mm	9	8	m	658,000		6,448,400	[積算資料R05.07.P457：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1		式			200	調整金
計						6,526,000	
1 m 当り						665,918	

1式当り

第159号代価表

仮設ケーシング 損料等

φ 3000mm

P-

222

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
＜タイプⅡ、Ⅲ ケム工法＞仮設ケーシング 呼び径3000 L=2.5m 転用20回	1		使用回	78,800		78,800	[R4推進損料率参考資料 P.768 × R04推進基礎価格表(建物) P.276]
諸 雑 費	1		式				調整金
計						78,800	
1 式 当 り						78,800	

第160号代価表

立坑水替

P- 223

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
うわ水排水工	1		箇所	18, 220		18, 220	第161号代価表 224頁
諸 雑 費	1		式				調整金
計						18, 220	
1 箇所 当り						18, 220	

第161号代価表

うわ水排水工

P- 224

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	15	人	39,600		5,940	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0	15	人	31,500		4,725	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0	15	台/日	36,400		5,460	
諸雑費	13		%			2,095	諸雑費 発動発電機運転及び潜水ポンプ・ポンプ配管材料の損料等
計						18,220	
1 箇所 当り						18,220	

第162号代価表

泥水運搬処理

φ 3000mm

P- 225

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
スライム処理工 φ 3000mm	1		箇所	32, 020		32, 020	第163号代価表 226頁
泥水処分工 片道21. 7km DID有 7. 0m<H1 ≤10. 0m	2 8		m3	34, 190		95, 732	第164号代価表 227頁 [R2発進及び到達P219]
再資源化施設受入料金(泥水) (比重1. 1) 夜間 (株)田中浚渫工業マッドパワー 大阪市大正区21. 7km 3. 1 ～3. 5t、8t	2 8		m3	8, 800		24, 640	
諸 雑 費	1		式			8	調整金
計						152, 400	
1 箇所 当り						152, 400	

第163号代価表

スライム処理工

φ 3000mm

P-

226

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	23	人	39,600		9,108	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	23	人	36,600		8,418	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	46	人	31,500		14,490	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1		式			4	調整金
計						32,020	
1 箇所 当り						32,020	

10m3当り

第164号代価表	泥水処分工 片道21.7km DID有 7.0m<H1≤10.0m
----------	--------------------------------------

P-	227
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
強力吸引車運転費 4.5t	5	1	日	67,030		341,853	第18号単価表 394頁
諸 雑 費	1		式			47	調整金
計						341,900	
1 m3 当り						34,190	

1m3当り

第165号代価表	土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.5km以下 良好
----------	--

P-	228
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	37.92	30,750	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.82	136	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算 資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,372.5 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 4,142.95453721648 = 4,143 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1m3当り

第166号代価表	土砂等運搬 標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.5km以下 良好
----------	--

P-	229
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	37.92	30,750	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.82	136	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,372.5 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 4,142.95453721648 = 4,143 (\text{円}/\text{m}^3)$							

第167号代価表	円形覆工板 φ 3000mm
----------	-------------------

P-	230
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 3000mm	1	箇所	38,640	38,640	第168号代価表 231頁
円形覆工板撤去工 φ 3000mm	1	箇所	16,680	16,680	第169号代価表 232頁
円形覆工板開閉工 φ 3000mm	10	回	26,410	264,100	第170号代価表 233頁
円形覆工板賃料 φ 3000mm 4ヵ月	1	式	239,000	239,000	第171号代価表 234頁
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				558,500	
1 式 当 り				558,500	

第168号代価表

円形覆工板設置工

φ 3000mm

P- 231

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	22	人	39,600		8,712	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0	22	人	36,600		8,052	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0	44	人	31,500		13,860	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0	22	台/日	36,400		8,008	
諸 雑 費	1		式			8	調整金
計						38,640	
1 箇所 当り						38,640	

第169号代価表	円形覆工板撤去工 φ 3000mm
----------	----------------------

P-	232
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	12	人	39,600		4,752	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0	24	人	31,500		7,560	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0	12	台/日	36,400		4,368	
諸 雑 費	1		式				調整金
計						16,680	
1 箇所 当り						16,680	

第170号代価表	円形覆工板開閉工 φ 3000mm	P- 233
----------	----------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0	19	人	39,600		7,524	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0	38	人	31,500		11,970	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0	19	台/日	36,400		6,916	
諸 雑 費	1		式				調整金
計						26,410	
1 回 当 り						26,410	

第171号代価表	円形覆工板賃料 φ3000mm 4ヵ月
----------	------------------------

P-	234
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<タイプⅡ、Ⅲ ケム工法>円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 6ヶ月以下 91~180日以内	4	枚/月	53,900	215,600	[R04推進基礎価格表（建物）P.276]
<タイプⅡ、Ⅲ ケム工法>円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 1現場当たり整備料	1	枚	23,400	23,400	[R04推進基礎価格表（建物）P.276]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				239,000	
1 式 当 り				239,000	

100m3当り

第172号代価表	機械投入埋戻工 (バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土のみ
----------	---

P-	235
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2	5	人	39,600		99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	3	8	人	31,500		119,700	[R5.3府資料P2] [OS000020]
改良土のみ 4tダンプ 夜間単価	133		m3	5,169		687,477	[R5] [G-1-08-01-02-039]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7	6	時間	8,602		65,375	第7 号単価表 383頁
タンパ 締固め	100		m3	2,084		208,400	第107号代価表 158頁
諸 雑 費	1		式			48	調整金
計						1,180,000	
1 m3 当り						11,800	

10m3当り

第173号代価表	流動化処理土打設工
----------	-----------

P-	236
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	0	14	人	26,400		3,696	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0	14	人	21,000		2,940	[R5.3府資料P2] [OS000020]
ソイルモルタル(流動化処理土) セメント混入量 150kg/m3	10		m3	15,200		152,000	[R5府資材調査単価表 P52] [SC166420]
諸 雑 費	1		式			64	調整金
計						158,700	
1 m3 当り						15,870	

第174号代価表	覆工一次掘削
----------	--------

P-	237
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
府道As部	1		式	90,310	90,310	第175号代価表 238頁
府道インター部	1		式	124,600	124,600	第178号代価表 241頁
街渠部	1		式	13,590	13,590	第181号代価表 244頁
諸 雑 費	1		式			調整金
計					228,500	
1 式 当 り					228,500	

第175号代価表	府道As部	P- 238
----------	-------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	10	42	m	719	4	7,496	第97号代価表 147頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	12	97	m2	243	4	3,156	第176号代価表 239頁 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	1	95	m3	2,651		5,169	第177号代価表 240頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t	1	95	m3	5,405		10,539	[R5①]
機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	4	54	m3	3,283		14,904	第100号代価表 151頁 [R4下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削F30]
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道20.0km以下 廃路盤材 DID有 良好	4	54	m3	10,803		49,045	第102号代価表 153頁 [R4下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
諸 雑 費	1		式			1	調整金
計						90,310	
1 式 当 り						90,310	

1m2当り

第176号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	P- 239
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.54					
K1	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.54	5,910	[賃料]バックホウ クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R05.07.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区, 積算 資料R03.04.P279：関東
R		82.52					
R1	土木一般世話役 深夜(1.5)	29.36	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	28.31	35,850	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	24.85	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		7.94					
Z1	軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	7.94	136	軽油 1.2号 バートル給油	115		[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算 資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 170.31 $\times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{5,910}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left(\frac{29.36}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{35,850}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left(\frac{7.94}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 243.343982773848 = 243.4(\text{円/m}^2)$							

1m3当り

第177号代価表	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好
----------	--

P-	240
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	37.92	30,750	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車	14.82	136	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,157.3 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,650.13960656401 = 2,651 (\text{円}/\text{m}^3)$							

第178号代価表	府道インター部	P- 241
----------	---------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	15	20	m	1,308		19,881	第179号代価表 242頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7	58	m3	3,283		24,885	第100号代価表 151頁 [R4下水白本-管路- A-1-5 / H27下水道協会・開削P30]
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道2.0km以下 無筋Co DID有 良好	2	39	m3	8,910		21,294	第180号代価表 243頁 [R4下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道17.0km以下 土砂 DID有 良好	1	20	m3	12,850		15,420	第103号代価表 154頁 [R4下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道20.0km以下 廃路盤材 DID有 良好	3	99	m3	10,803		43,103	第102号代価表 153頁 [R4下水白本-管路- A-1-13 / H27下水道協会・開削P48、P51]
諸 雑 費	1		式			17	調整金
計						124,600	
1 式 当 り						124,600	

1m当り

第179号代価表	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	P- 242
----------	------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.01					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.39	5,460	コンクリートカッタ〔パッキューム式・湿式〕 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		44.29					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	15.33	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.90	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.69	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		50.70					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	48.42	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.07.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市),積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レギュラーガソリン スタンド	1.54	147	ガソリン レギュラー スタンド	131		[積算資料R05.07.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京 [(133+129)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,074.1

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{3.39}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{5.01}{3.39} \right. \\
 & + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{7.9}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{6.69}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{44.29}{(15.33 + 7.9 + 6.69)} \\
 & + \left(\frac{48.42}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.54}{100} \times \frac{147}{131} \right) \times \frac{50.7}{(48.42 + 1.54)} \\
 & \left. + \frac{100 - 5.01 - 44.29 - 50.7}{100} \right\} = 1,307.45054344462 = 1,308 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

10m3当り

第180号代価表	発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道2.0km以下 無筋Co DID有 良好
----------	--

P-	243
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	0	52	日	44,820		23,306	第6 号単価表 382頁
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t	10		m3	6,580		65,800	[R5①]
計						89,106	
1 m3 当り						8,910	

第181号代価表	街渠部	P- 244
----------	-----	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	1	36	m	3,488		4,743	第182号代価表 245頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り	3	14	m2	924	8	2,903	第183号代価表 247頁 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.3km以下 良好	0	74	m3	1,444		1,068	第184号代価表 248頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PII-2-25-1]
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t	0	74	m3	6,580		4,869	[R5①]
諸 雑 費	1		式			7	調整金
計						13,590	
1 式 当 り						13,590	

1m 当り

第182号代価表	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	P- 245
----------	-------------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価		摘 要	備 考
K		10.	03						
K1	コンクリートカット パキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	6.	78	14, 200	コンクリートカット〔パキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm	14, 200			[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		34.	10						
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	11.	80	36, 600	特殊作業員	24, 700			[R5. 3府資料P2] R3. 3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	6.	09	39, 600	土木一般世話役	25, 500			[R5. 3府資料P2] R3. 3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	5.	15	31, 500	普通作業員	21, 600			[R5. 3府資料P2] R3. 3
Z		55.	87						
Z1	コンクリートカットプレート 径75cm(30インチ) 自走式カット車用	25.	36	123, 000	コンクリートカット (プレート) 径30インチ	124, 000			[積算資料R05. 07. P310：全国] WEB建設R03. 04：全国（５７都市）、積算資料R03. 04. P309：全国
Z2	コンクリートカットプレート 径56cm(22インチ) 自走式カット車用	17.	38	84, 500	2コンクリートカット (プレート) 径22インチ	85, 200			[積算資料R05. 07. P310：全国] WEB建設R03. 04：全国（５７都市）、積算資料R03. 04. P309：全国
Z3	コンクリートカットプレート 径35cm(14インチ) 自走式カット車用	10.	63	51, 700	コンクリートカット (プレート) 径14インチ	52, 100			[WEB建設R05. 07：全国] WEB建設R03. 04：全国（５７都市）、積算資料R03. 04. P309：全国
Z4	レギュラーガolin スラント	1.	69	147	ガolin レギュラー スラント	131			[積算資料R05. 07. P258：大阪] 建設物価R03. 04. P788：東京23区、積算資料R03. 04. P259：東京 [(133+129)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2, 989. 2 $\times \{ (\frac{6.78}{100} \times \frac{14,200}{14,200}) \times \frac{10.03}{6.78}$ $+ (\frac{11.8}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{6.09}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{5.15}{100} \times \frac{31,500}{21,600}) \times \frac{34.1}{(11.8 + 6.09 + 5.15)}$									

1m2当り

第183号代価表	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り	P- 247
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.21						
K1	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m ³	10.66		5,910	[賃料]バックホウ クロー型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	5,420		[建設物価R05.07.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区、積算資料R03.04.P279：関東
K2	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600～800kg級	8.00		6,480	大型ブレーカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量600～800kg級	6,680		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		72.75						
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	29.92		35,850	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	26.19		31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	14.53		39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		8.04						
Z1	軽油 小型ローリー・バトール給油 2～4KL積載車	7.81		136	軽油 1.2号 バトール給油	115		[積算資料R05.07.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京 [(112+118)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

$$P' \text{ 積算地区補正単価} = 675.32$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{10.66}{100} \times \frac{5,910}{5,420} + \frac{8}{100} \times \frac{6,480}{6,680} \right) \times \frac{19.21}{(10.66 + 8)} \right. \\ & + \left(\frac{29.92}{100} \times \frac{35,850}{24,600} + \frac{26.19}{100} \times \frac{31,500}{21,600} + \frac{14.53}{100} \times \frac{39,600}{25,500} \right) \times \frac{72.75}{(29.92 + 26.19 + 14.53)} \\ & + \left(\frac{7.81}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{8.04}{7.81} \\ & \left. + \frac{100 - 19.21 - 72.75 - 8.04}{100} \right\} = 924.795859961121 = 924.8 (\text{円/m}^2) \end{aligned}$$

1m3当り

第184号代価表	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.3km以下 良好	P- 248
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.25					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	43.25	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		42.18					
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	42.18	30,750	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.57					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.57	136	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.07.P258 : 大阪] 建設物価R03.04.P788 : 東京23区, 積算資料R03.04.P259 : 東京 [(112+118)/2]
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,155 $\times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{43.25}{43.25} \right.$ $+ \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{30,750}{20,300} \right) \times \frac{42.18}{42.18}$ $+ \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{136}{115} \right) \times \frac{14.57}{14.57}$ $\left. + \frac{100 - 43.25 - 42.18 - 14.57}{100} \right\} = 1,443.05728442819 = 1,444 (\text{円}/\text{m}^3)$							