

	課長		課長補佐		主任		設計		検算		
								大 阪 府 門 真 市			
設計書 「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」											
工事所属 地名		門真市内全域									
工 事 名		令和6年度 門真市公共下水道施設巡視・点検・調査業務									
竣工期限 及所要日数								所要日数			日

設 計 大 要	公共下水道施設巡視・点検・調査業務 一式
設 計 金 額	金 13,772,000 円 也

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
巡視工	1	式	380,133	380,133	第1 号内訳書 3頁
点検工	1	式	3,529,642	3,529,642	第2 号内訳書 4頁
調査工	1	式	1,815,169	1,815,169	第3 号内訳書 5頁
交通管理工	1	式	834,800	834,800	第4 号内訳書 7頁
仮設工	1	式	100,320	100,320	第5 号内訳書 8頁
直接工事費	1	式		6,660,064	
共通仮設費計	1	式		439,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		439,000	
純工事費	1	式		7,099,064	
現場管理費	1	式		3,066,000	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価	1	式		10,165,064	
一般管理費等	1	式		2,354,936	
一般管理費等計	1	式		2,354,936	
工事価格	1	式		12,520,000	
消費税相当額	1	式		1,252,000	
設計価格	1	式		13,772,000	

第1号内訳書	巡視工	P-	3
--------	-----	----	---

[illegible]

第2号内訳書	点検工
--------	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管口から点検工	351	基	5,828	2,045,628	[R5下水維持(管路管理業協)P50、P104]
報告書作成工(管口から点検工)	351	基	3,206	1,125,306	[R5下水維持(管路管理業協)P50、P121]
点検工	46	基	4,592	211,232	[R5下水維持(管路管理業協)P52、P105]
報告書作成工(点検工)	46	基	3,206	147,476	[R5下水維持(管路管理業協)P52、P121]
計				3,529,642	

第3号内訳書	調査工	P- 5
--------	-----	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール目視調査工	31	基	4,592	142,352	[R5下水維持(管路管理業協)P56、P105]
報告書作成工(マンホール目視調査工) 緊急度判定あり	31	基	3,558	110,298	[R5下水維持(管路管理業協)P56、P122]
管きょ洗浄工	576	m	333	191,808	[R5下水維持(管路管理業協)P101、P116]
本管テレビカメラ調査工(直視側視式・小中口径管・既設管) 管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) φ250	176	m	815	143,440	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P106]
本管テレビカメラ調査工(直視側視式・小中口径管・既設管) 管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) φ450	26	m	817	21,242	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P106]
本管テレビカメラ調査工(直視側視式・小中口径管・既設管) 管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) φ500	11	m	820	9,020	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P106]
本管テレビカメラ調査工(直視側視式・小中口径管・既設管) 管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) φ600	40	m	821	32,840	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P106]
本管テレビカメラ調査工(直視側視式・小中口径管・既設管) 管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) φ700	323	m	848	273,904	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P106]
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工・小中口径・直視側視式) 既設管:管径800mm未満 ヒューム管・塩ビ管(単管長2m以上) 緊急度判定あり	576	m	323	186,048	[R5下水維持(管路管理業協)P61、P122]
管内潜行目視調査工 管径800~1000mm未満	518	m	554	286,972	[R5下水維持(管路管理業協)P58、P105]

第5号内訳書	仮設工	P- 8
--------	-----	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール換気工（点検工・調査）	5	日	4,074	20,370	[R5下水維持(管路管理業協)P132]
管きょ換気工 900mm	2	日	17,680	35,360	[R5下水維持(管路管理業協)P134]
管きょ換気工 1200mm	1	日	17,680	17,680	[R5下水維持(管路管理業協)P134]
管きょ換気工 1800mm	1	日	26,910	26,910	[R5下水維持(管路管理業協)P134]
計				100,320	