

上馬伏分隊車庫解体工事

図 面 目 録	
図面番号	図面名称
A- 01	表紙・図面目録
A- 02	特記仕様書(1)
A- 03	特記仕様書(2)
A- 04	特記仕様書(3)
A- 05	附近見取図・平面図・立面図・断面図

1
一
般
共
通
事
項

28

完成図等

<1.8.1><1.8.2><1.8.3>
・ 完成原図 1部
・ 白焼 2つ折製本 1部
・ 白焼縮小（A3版）2つ折製本 1部
・ 完成図面電子データ（DVD） 1枚
（JWW、DXF形式及びPDF形式（解像度300DPI程度））
建築物等撤去後の杭等土中埋設物状況図（施工後） 1部（CD共）

29. ② 工事書類提出

※ 以下の工事書類を適宜監督職員に提出すること
（着手前）
総合施工計画書（安全衛生管理体制屈、防火統括責任者屈、火元責任者屈、工事監理体制表、緊急時連絡体制表、緊急連絡先一覧表、全体工程表）、工種別施工計画書、技能士届書ほか
（随時）
月間工程表、週間工程表、工事週間報告書、日報、休日夜間作業屈、下・本検査指示書、指示連絡事項応答書、打合せ記録（随時・定例・分科会）使用材料品屈、使用材料同等品審査屈、処分地屈ほか
（完成時）
工事写真、警備日誌(写)、現場出入車両記録、出荷証明書、現場決議書全体工程表（実施）、竣工図、工事引継ぎ事項一覧表ほか
※ その他監督員の指示する工事書類一式

29. ② 工事検査

※ 杭や基礎等の地中埋設物の撤去状況を、工事写真等の書面で確認できない若しくは建築物等の上部構造におけるコンクリートガラ等の処分量に疑義があると監督職員が判断した場合、請負者は監督職員の指示に従い敷地の任意の箇所を重機等で掘り起し、地中埋設物の撤去完了又はコンクリートガラ等の不法投棄が無いことを示さなければならない。
この場合に必要な責権利、労務等は請負者負担とする。
※ 請負者は竣工検査に立会い、手直し等がある場合は契約期間内の監督職員が指定する期日までに完成させ、再検査を受けること。

29. 機械警備センサー

機械警備センサーの撤去等は下記業者に依頼すること。

30

火災保険等

工事目的物(撤去含む)及び工事材料等について、次により保険に付し、保険証書の写しを監督職員に提出すること。
保険の種類 ※ 火災保険 ※ 建設工事保険 ※ 賠償責任保険
※ 法定外の労災保険
(法定外労災補償[建設共済等]、労働災害総合保険、傷害保険 等)
保険期間 ※ 工事着手から工事目的物引き渡し(撤去完了)まで

2
仮
設
工
事

① 仮囲い

※ 設ける ・ 設けない
仮囲いの位置及び延長は図示による。
・ 万能鋼板（H= ） ・ 波形鉄板（H= ） ・ 単管シート（H= ）
・ シートゲート（H= ，W= ） × 箇所 ①ガードフェンス

② 交通誘導員

※ 配置する（常駐 1人× 10日＝ 10人日）
※ 配置する（ ）
・ 配置しない

3. 揚重機械器具

・ トラッククレーン（ t 吊り） × 日
・ （ t 吊り） × 日

④ 工事表示板

※ 設置する（設置枚数 各1枚）
以下のものを工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する。
建設業許可標識（解体工事業者登録票）、労災保険関係成立票
施工体系図、現場事務所の電話番号、週間工程表
建設リサイクル法通知済みシール、計画通知の確認済証
建退共制度の適用標識、アスベスト施工に関する事前調査結果
・ 設置しない

⑤ 足場その他

内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ 棚足場 <2.2.1>[2.2.2]
外部足場 ※ A種 ・ B種 ・ C種 <表2.2.1>
・ D種 ・ E種
防護措置 ※ 設ける ・ メッシュシート ・ 防音シート ※ 防音パネル
・ 垂直養生ネット ※ 防護棚(朝顔) ・
・ 設けない
・ A種 ・ B種 ・ C種 <表2.2.2>
・ D種 ※ E種
※ 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関する基準」によること。

6. 養生

固定備品、机、家具等の移動 ※ 行う(図示) ・ 行わない <2.3.1>
既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管 ※ 行う(図示) ・ 行わない
養生の方法 :
保管場所 :

7. 仮設間仕切り

※ 設ける(図示) <2.3.2><表2.3.1>
※ A種 ・ B種 ・ C種
・ 木下地 ※ 軽量鉄骨
せつこうボード厚 ※ 9.5 ・ 12.0 ・ 12.0+9.5
仮設扉 ※ 有 ・ 無
※ 片開きW750（2箇所） ・ 両開きW1500（ 箇所）
・ 木製 ・ 鋼製 ※ アルミ製

⑧ 監督職員事務所
受注者事務所

監督職員事務所 [2.3.1]
① 設けない（受注者事務所に打合せ会議室を確保する）
・ 設ける（規模 20㎡程度、受注者事務所と同棟 ※可 ・ 否）
備品（ 養生の方法 ）
※受注者事務所を設置する場合は、建築基準法を遵守したコンクリート基礎への緊結を行うこと。設置場所については監督職員の承諾を得ること。

⑨ 工事用水

構内既存の施設 ・ 利用できる（※有償 ・ 無償） ※ 利用できない
※ 工事仮設用として上下水道局と契約するものとする。

⑩ 工事用電力

構内既存の施設 ・ 利用できる（※有償 ・ 無償） ※ 利用できない
※ 溶接などの消費電力の大きな機器を除く
※ 工事仮設用として電力供給会社と契約するものとする。

⑪ 工事用通路

① 指定しない ・ 指定する（図示）

12. その他の仮設

・

3

① 一般事項

※ 解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。
※ 解体工事用重機、仮設材等の工事車両搬入出時と同様に、近隣住民に配慮し安全確保、騒音振動の減少に努めること。
※ 解体工事の実施に先立ち、事前に解体建物の立地条件や周辺状況を調査し、現場を十分熟知の上施工を行うとともに、作業員及び周辺の安全確保、環境保全に努めること。なお不明な点は、監督職員と適時協議打合せを行い、その指示に従うこと。
※ 解体工事に先立ち、最初にシーリング材（PCB含有「リカファイド・シーリング」）の撤去工事を行うこと。保管場所については監督職員の指示に従うこと。
※ 供給設備の撤去に当たっては事前調査を行い、必要な手続きが完了した後、施工を行うこと。
※ 洗車設備を1ヶ所以上設置する。ただし、工事車両の出入口を2箇所以上設定する場合は、当該箇所ごとに追加設置すること。
※ 基礎部分は特記無き限り杭を含め完全に掘り起こし撤去すること。
※ 解体材の焼却等一切の火気を禁ずる。
※ 作業場内には高圧散水機を設置し、解体・分別・積み込みの作業重機毎に、散水者を配置し常に防塵に努めること。また敷地周辺に粉塵の飛散無きよう、作業前から解体物や仮置ガラ等を十分に湿潤した上で、散水者による放水を行いながら施工すること。散水ノズルを固定した無人の散水は認めない。
※ 粉塵の飛散が特に多い場合、又は監督職員の指示がある場合は、解体分別・積み込みの作業重機毎に、散水者を2名配置し防塵強化に努めること。

総合施工計画書・仮設計計画書等は、工事契約後速やかに監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。

【害虫駆除】 [3.2.1]
※ 建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予想されるため仮囲い設置完了後、撤去作業前に建物内外に以下に示す薬剤を散布しゴキブリ等の害虫駆除及び移動防止を図る。

薬剤の種類 成分：フェニトロチオン（乳剤、粉剤とも）
乳剤 10%濃度、10～20倍希釈液を50ml/m2噴霧。建物内部、建物外周
粉剤 1.5%濃度、20g/m2散布。仮囲い内側

※ 駆除方法は次による。
(1) 薬剤使用によるベント類の事故等周辺住民に迷惑がからならないよう駆除前に注意書の配布、掲示等でお知らせを行う。
(2) 雨天時、強風時は駆除作業は行わない。
(3) 駆除作業の完了後は、終日養生に努める。
(4) 駆除作業者は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく登録業者とする。
(5) 駆除作業の完了後、速やかに上記業者から衛生害虫駆除作業記録表を提出させる。

【電気・機械設備類】
※ 給水管、ガス管、ケーブル等の供給管等の切断は次の(i)及び(ii)による。
(i) 切断は解体に支障がない位置で適切に行い、給水管、ガス管等は一次側をプラグ止めるなど止水又は漏えい防止措置を講ずる。
また切断位置は明確にし、記録を監督職員に提出する。
(ii) 新たに配管、配線等の切回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。
※ 給水本管(直圧部)の閉栓等については、門真市水道事業供給条例に基づく施工者で施工のこと。
※ 電気設備のコンデンサ等は、残留電荷の放電を行う。
※ 蓄電池等は、充電状態の確認を行い、短絡等による事故発生を防止する。
※ 衛生器具等は十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。
※ ガス閉栓及びメーターに関する施工は「ガス事業法」に基づく事業者の責任施工とする。
※ 次のものは撤去前に内容物の回収を要する。
廃油、各種冷媒、廃酸、廃アルカリ
※ 特定製品に係わるフロン類の改修及び破壊の実施確保に関する法律に基づき適切に処理すること。

② 施工計画書等

3. 事前措置

④ 解体方法

解体撤去の施工に先立ち、分別解体等を適切に遂行するための具体的手段と方法を明示した施工計画書を作成し監督員に提出すること。
建築物の解体撤去に当たっては分別解体等を行う事とし、解体方法は次のとおりとする。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工技術上これによりがたい場合は、監督員の指示による。 [3.3.1-2]

解体の対象	解体方法
建築設備、内装材、屋根葺材等	※手作業 ・ 手作業、機械作業の併用
外装材、躯体、基礎及び杭、構内調装等、地下埋設物及び埋設配管	・ 手作業 ※手作業、機械作業の併用

5. 内装材 [3.5.1]
(1) 木材
(2) 鋼製建具、アルミ製建具、SUS製建具
(3) せつこうボード
(4) ALCパネル
(5) 壁、天井材等の金属下地
(6) その他の内装材等

6. 外装材 [3.6.1]
(1) ALCパネル
(2) 押出成形セメント板
(3) メタルカーテンウォール
(4) PCカーテンウォール
(5) ガラスカーテンウォール
(6) ガラス
(7) 建具
(8) その他の外装材

7

⑦ 躯体

躯体は、次の(1)から(5)に分別解体する。 [3.8.1-2]
(1) コンクリート
(2) 鉄筋
(3) 鉄骨
(4) 木材
(5) その他の構造材
・ コンクリート等の撤去作業については、原則、油圧式の圧砕機を使用し、低騒音、安全で能率的な作業方法により順次解体すること。

8. 杭 [3.9.2]
杭の解体
・ 行う（杭頭から mまで ※ 全長）
・ 行わない 存置した杭については杭芯位置を実測し、記録を監督職員に提出すること。
杭の解体工法
・ 引き抜き工法（・ 振動 ※ ケーシング ・ ）
・ 粉碎による解体
※ 杭引抜き跡には、地盤の安定を維持するため山砂等を充填する。

9. 樹木等 [3.10.1]
樹木の伐採伐根及び移植
・ 行う（図示による）
樹木の撤去は、特記なき限り根株を含めて掘り起こし、場外搬出処分とする。

10. 地下埋設物の埋設配管 [3.11.1]
地下埋設物及び埋設配管の解体
・ 行う（図示による）

11. 解体後の整地 [3.12.1]
・ 解体後の埋戻し及び盛り土
・ 行う
埋戻し及び盛土の材料 (3.2.3)(表3.2.1)
・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種
なお、埋戻し及び盛土は、各層300mm程度ごとに締め固める。
埋戻し範囲 ※ 図示による
整地の高さ ※ 現状GL
・ 図示による
・ 周辺への土砂流出を防ぐため、敷地周囲2mは再生砕石敷き(t40)とする。

解体整地後の雨水排水措置として、敷地の四隅から中央にかけ溝掘りを行い、簡易的な枟の設置及び公共下水道への排水接続を行うこと。

12. 排水
・ 処分有 ・ 処分無
廃家電処理の全過程を確認するため、請負者は「家電リサイクル券システム」を採用し監督員に原本照合を受け、写しを提出すること。

廃家電の種類	個数(ヶ)
エアコン	
テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)	
冷蔵庫・冷凍庫	
洗濯機・衣類乾燥機	

4. ① 運搬及び処分の委託 [4.3.1]
建設廃棄物の運搬及び処分の委託契約は、廃棄物処理法の規定により、委託先ごとに、個別に書面で行う。
建設廃棄物の処理の委託に当たっては、マニフェストを交付し、最終処分が終了したことを確認する。

② 再資源化等
次の建設廃棄物は「発生材の処理」[1.3.10]によるものを除き再資源化する。
・ 建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物
(1) コンクリート
(2) コンクリート及び鉄からなる建設資材
(3) アスファルト、コンクリート
(4) 木材
・ 金属類
・ 小型二次電池

5. ① 運搬処分及び回収の委託 [5.3.1]
特別管理産業廃棄物の運搬、処分及び回収の委託契約は、廃棄物処理法その他関係法令の規定により、委託先ごとに個別で行う。
特別管理産業廃棄物の処理の委託に当たっては、マニフェストを交付し、最終処分が終了したことを確認する。

2. PCBを含む機器類等 [5.4.3]
PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器 ・ 有（数量は図示）
・ 無
PCB含有シーリング材 ・ 有（施工範囲は図示） [5.4.4]
・ 無
・ PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に納めて適切な場所に保管し、監督職員の指示する門真市保管場所へ移設する。
・ PCB廃棄物の門真市保管場所への移設にあたっては、門真市とPCB廃棄物収集運搬業者の間で、廃棄物処理法に従い書面により委託契約を締結することとし、移設運搬に係る費用については、請負者の負担とする。

[5.4.5]
3. 廃油
オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等の廃油は、[5.3.1]により、関係法令等に従い回収し、焼却処分又は中間処理施設で再生処理する。
廃油の回収に際しては、養生を行い土壌への汚染を防止する。

[5.4.5]
4. 廃酸、廃アルカリ
次の機器に含まれる酸・アルカリの処理は、[5.3.1]によるか又は製造業者に委託して、関係法令等に従い回収し、中和処理、焼却処分又は中間処理施設で再生処理する。なお、適用は特記による。
(1) 吸収冷凍機、直焚き吸収冷凍水機等の臭化リチウム水溶液等
(2) 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

6

1. 一般事項

石綿等の取扱については、大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)(以下、「大防法」という。)及び石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)(以下、「石綿則」という。)その他関係法令を遵守すること。
施工調査 <9.1.1(d)>[6.1.2]
・ 行わない
※ 行う 上記記載の法令を遵守し、以下の作業を行うこと。
・ 事前調査（必要な知識を有する者により行い、調査結果は図面等に記録し、書面により発注者に説明の上、提出・保管すること。）
・ 特定工事に該当する場合、受注者は届出書の案を作成し、監督職員に提出すること。
調査の結果、設計図書と異なる場合は監督職員と協議する。

調査事項
※ アスベスト含有建材等の使用部位
※ アスベスト含有建材等の種類、厚さ、面積
※ 施工範囲と工事範囲区分
※ 排出等作業の方法
調査結果を公衆に見やすいよう掲示すること。
※ 事業場の名称 ※ 調査結果
※ 建築物等の種類 ※ 調査者及び所属
※ 調査方法 ※ 調査終了年月日
※ 発注者からの通知

アスベスト含有分析 <9.1.1(d)>[6.1.2]
・ 行わない
※ 行う（分析結果は監督職員に提出する。）
調査箇所 ※ 図示（ ）
分析方法 ※ JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有測定法」による。

材 料 名	定性分析	定量分析
	・ (試料数:)	・ (試料数:)
	・ (試料数:)	・ (試料数:)

アスベスト粉じん濃度測定 <9.1.1(e)>[6.1.3]
・ 行わない
※ 行う（測定する時期・場所等は下表による）
「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第1部－
：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差、分散顕微鏡法による。

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定点 (各施工箇所ごと)	室 名 等
・	測定1	処理作業前	処理作業室内 (注1)	※2点 ・ 点 ※2点 ・ 点	
・	測定2		施工区画周辺 又は敷地境界	※2点 ・ 点 ※2点 ・ 点	
・	測定3	処理作業中	処理作業室内 (注1)	※2点 ・ 点 ※2点 ・ 点	
・	測定4		セキュリティゾーン入口 (空気の流れを確認)	※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点	
・	測定5		角上・粉じん装置の排出吹出口 (除じん装置の性能確認)	※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点	
・	測定6		施工区画周辺 又は敷地境界	※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点	
・	測定7	処理作業後シート	処理作業室内	※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点	
・	測定8	撤去前	施工区画周辺 又は敷地境界	※1点 ・ 点 ※1点 ・ 点	
・	測定9	処理作業後シート撤去後	処理作業室内	※2点 ・ 点 ※2点 ・ 点 ※2点 ・ 点	
測 定 点 総 計					点

注1：周囲状況により上記によりがたい場合は、監督職員と協議する。

(例) アスベスト粉じん濃度測定方法

	測点3	測点1、2、4、6、7、8	測点5
--	-----	---------------	-----

数計機器 位相差・分散顕微鏡
メンブレンフィルタの直径 25mm 47mm
試料の吸引流量 1L/min 5L/min 10L/min
試料の吸引時間 5min 120min 240min
試料の透明化 アセトン固定－有機物灰化－屈折率浸液法
計数条件 総合倍率400倍、アスベスト繊維総数、適宜50視野
計数アスベスト 幅3μm未満、長さ5μm以上、アスペクト比（長さ/幅）3以上
定量限界 50本/L 0.47本/L 0.3本/L
記録する項目
ア. 測定結果
イ. 測定時間
ウ. 測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）
エ. サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）
オ. マウンティング法
カ. 顕微鏡視野面積、計数視野数
キ. 測定時（各測定場所ごと）の天候、温度、湿度、外気の風速及び風量
測定機関 <9.1.1(a)>[6.1.3(c)]
都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関

施工記録報告書の提出
1. 施工計画書
2. 工事記録及び工事写真
3. 産業廃棄物処理記録（廃石棉）
4. 施工調査等記録（条規施行調査、含有分析、粉じん濃度測定等）
5. 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録
6. その他必要事項

提出部数 3部作成

備考

サイザI(A3印刷時は縮尺×50%)

株式会社 建研研
一級建築士事務所 大阪府知事登録(ヌ)第8143号
一級建築士 大田登録 第04812号 門内 穂

図面名称
工事名称

特記仕様書(2)
上馬伏隊車庫解体工事

縮尺
日付

-
R8.7

図面番号
A-03

6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去 及 び 処 理	2. 除去工事 共通事項	専門工事業者 アスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者については、工事に 相応した技術を有することを証明する書類を監督職員に提出する。 作業主任者の選出 石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者 技能講習を終了したものの中から、「石綿作業主任者」を選任しなければ ならない。 除去作業者の教育 作業者は、就業時に石綿則第27条に基づく教育を受けた者とする。 また、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者と し、肺機能に異常のない者とする。 特別管理産業廃棄物管理責任者の選出 排出業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものを 選任し管理しなければならない。 ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。 表示及び揭示 更衣室など見やすい箇所に次の表示及び揭示を行う。 ※ アスベスト作業主任者名と職務内容 ※ 関係者以外立入禁止 ※ 喫煙・飲食の禁止 ※ アスベスト有無の事前調査の結果概要 ※ アスベストの有害性 ※ 取り扱い上の注意事項 ※ 使用するべき保護具 ※ 「アスベスト除去作業中」の表示 周辺住民の見やすい箇所に以下の表示を行う。 ※ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への 届出内容、粉じん飛散抑制装置、曝露防止措置等）」 保護具・保護衣 作業内容に応じた、呼吸用保護具、保護めがねを使用すること。 除去したアスベスト含有物の保管、運搬等 ※ 他の内装材、廃棄物等と分別保管 ※ 保管場所での飛散防止を施す。また、アスベスト成形板を運搬する 場合は、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。 ※ アスベスト等の保管場所である旨の表示を行う。	4. アスベスト 含有保温材等 の除去	アスベスト除去工法 ・吹付アスベストの除去工法は集じん装置付「バグライナー」工法(湿式)とする。 施工フロー ・下記の手順で吹付アスベスト除去を行うこと。 ①事前調査 ②粉じん濃度測定(作業前) ③場内清掃・床養生 ④仮設足場の設置 ⑤作業前点検 ⑥駐車位置・給水場・水量の確認 ⑦ホース・吸引装置・ろ過システム設置 ⑧除去作業、粉じん濃度測定(作業中) ⑨発生材集積・処理 ⑩機材、養生材撤収 ⑪粉じん濃度測定(作業後) ⑫工事記録作成・保管	⑦ そ の 他	1. 過積載防止 対策要領 (目的) 第1条 この要領は、門真市が発注する建築工事の施工において、コンクリ ートガラ等を運搬する大型自動車（以下「ダンプトラック等」という。） の過積載を防止するため、建設工事請負業者（以下「請負者」という。） に対して行う措置等に関し必要な事項を定め、もって適正かつ円滑な工事 の実施に資することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 各号の定めるところによる。 (1) コンクリートガラ等とは、コンクリートガラ及び建設発生土をいう。 (2) ダンプトラック等とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 の防止等に関する特別措置法（以下「ダンプ規制法」という。）第2条第 2項及び同法施行規則第1条に規定する自動車をいう。 (3) 過積載とは、道路運送車両法で定められた自動車の最大積載量を超え て貨物等を積載し、運行する違法行為をいう。本要領では、ダンプトラ ック等について、コンクリートガラ等の積載量が自動車検査証に記載さ れる最大積載量を超えている場合を過積載とする。 (適用の範囲) 第3条 この要領は、本市が発注する建築工事のうち、ダンプトラック等を 使用してコンクリートガラ等を運搬する工事に適用する。この場合、設計 者は特記仕様書に過積載に関する事項を記載するものとする。 (施工計画書の提出) 第4条 請負者は、施工計画書の作成に当たっては、過積載防止計画として 次の各号に定めるところにより記載する。 (1) コンクリートガラ等の運搬量、運搬先（道路路図の添付）、運搬方法、 運搬経路、仮置きの有無及び仮置き場所、掘削運搬に係る下請負者名、 組織図、その他コンクリートガラ等の運搬に関すること。 (2) 積載量の管理・点検方法、積載量監視責任者氏名、工事関係者への過 積載防止の周知・啓発活動、その他過積載の防止対策に関すること。 (工事関係者への啓発) 第5条 請負者は過積載防止をより一層徹底するため、簡便なトラックスケ ール等の設置並びに工事関係者への周知徹底及び過積載防止への啓発を 行うなどして、過積載防止の促進に努めるものとする。 (積載量の管理) 第6条 積載量の管理は、次の各項に掲げる方法による。 2 請負者は、ダンプトラック等を使用してコンクリートガラ等を場外 へ搬出する場合、車両毎に積載量を自重計又はトラックスケール等 （以下「自重計等」という。）により計測し、積載量を適正に管理し なければならない。 3 請負者は、コンクリートガラ等をダンプトラック等に積み込む場合、 荷台枠（標準的な10tダンプトラックの場合、上限48cmまで）の 高さを超えて積み込んで서는ならない。 ただし、建設発生土については、土質条件(比重、含水比、間隙率等)に より単位体積重量に変動が見られることから、上記によりがたい場合、請 負者は積載量の管理方法について検討し、本市監督職員（以下「監督員」 という。）の承諾を得なければならない。 4 請負者は、コンクリートガラ等が前項の規定を超えて積載されている場 合、直ちに減量しなければならない。 (仮置き場の取り扱い) 第7条 請負人が、工事場所からコンクリートガラ等を請負人等のストック ヤード等へ一時仮置きし、後日最終処分地へ運搬する場合、仮置き場にお いても、工事場所と同様に積載量を適正に管理しなければならない。 2 前条の規定は、前項の規定による場合に準用する。 (記録) 第8条 請負者は、コンクリートガラ等の搬出日ごとに搬出車両記録表（任 意書式）を作成し、監督員には定期的に「搬出車両記録報告書」（様式1） により報告する。また、請負者は、工事完成後に工事期間中のすべての 搬出車両記録表を監督員に提出するほか、監督員から請求があった場合、 直ちに関係資料を提出しなければならない。 (設計数量と搬出数量に差異がある場合の措置) 第9条 搬出車両記録表によるコンクリートガラ の総搬出量と設計数量(参 考数量)との間に大きな差異があると監督員が判断した場合、請負者は自 らの負担により、監督員の指示する場所を探り掘りやその他の方法で、場 外搬出すべきコンクリートガラが場内に残っていないことを明らかにす るとともに、本市が求める必要な措置に応じなければならない。 (改善措置等) 第10条 請負人は、工事現場及び記録書類等により過積載を確認した場合、 原因調査、積載量管理方法の見直し及び過積載防止対策の改善措置につい て、「改善報告書」（様式2）に記載し、監督員に報告しなければならない。 (請負工事成績項目評定への反映等) 第11条 過積載は法令及び仕様書等の遵守事項に反する行為であることか ら、請負工事成績項目評定において適正に反映させる。 (契約の変更等) 第12条 改善報告書提出後において、なお過積載が頻繁に行われた場合、 現場決議書又は工事請負契約の変更事項とし減額する。	8 そ の 他	1. メーカーリスト	各図面に示すほか、以下の項目は記載のメーカー同等品以上とする。 <table><tr><th>品 目 名</th><th>会 社 名</th><th>品 名</th></tr><tr><td>フェンス工事 (フェンス基礎含む)</td><td>朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱</td><td>スチールフェンスUN</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	品 目 名	会 社 名	品 名	フェンス工事 (フェンス基礎含む)	朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱	スチールフェンスUN																								
	品 目 名	会 社 名	品 名																																				
	フェンス工事 (フェンス基礎含む)	朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱	スチールフェンスUN																																				
	3. アスベスト 含有吹き付け材 の除去	アスベスト含有吹き付け材の除去工事 ・ 行う（適用範囲・図示） ・ 行わない 作業場等の隔離等 ・ 外部への飛散防止及び処理を行わないほかの部位の汚染防止のため 隔離シートを用いて隔離する。 ・ 作業場は以下によるものとし負圧除じん機にて負圧状態により 飛散防止をすること。 隔離シートの性能 ※ 床面 ※ 0.15mm以上のプラスチックシート等で二重 ※ 壁面 ※ 0.08mm以上のプラスチックシート等 ただし、（一財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」に よる「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術（除去）」の審査 証明書（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法と同等 の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には 監督員の承諾を得ること。 セキュリティゾーンの設置 ※ 下表による <table><tr><th>適用</th><th>室名</th><th>状態</th></tr><tr><td>※</td><td>更衣室</td><td>※ 更衣ロッカー ※ 新品の保護具 ※ 呼吸用保護具保管箱 ※ 洗顔、うがい設備</td></tr><tr><td>※</td><td>洗浄室</td><td>負圧 ※ エアシャワー（温水シャワー）</td></tr><tr><td>※</td><td>前室</td><td>負圧 ・ 高性能真空掃除機 ・ 使用済み保護衣保管かご</td></tr></table> ただし、（一財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」に よる「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術（除去）」の審査 証明書（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法と同等 の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には 監督員の承諾を得ること。 除去物及び汚染等 処理方法 ※ 密封処理（二重袋梱包） 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空 掃除機フィルタ、除じん機フィルタについても密封処理を行う。 ・ セメント固化 アスベスト除去工法 ・吹付アスベストの除去工法は一般財団法人日本建築センター（BCJ）の 石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術審査証明書（建築技術）を取得した 「集じん装置付バグライナー」工法(湿式)」とすること。 施工フロー ・下記の手順で吹付アスベスト除去を行うこと。 ①事前調査 ②粉じん濃度測定(作業前) ③場内清掃・床養生 ④仮設足場の設置 ⑤作業前点検 ⑥駐車位置・給水場・水量の確認 ⑦ホース・吸引装置・ろ過システム設置 ⑧除去作業、粉じん濃度測定(作業中) ⑨発生材集積・処理 ⑩機材、養生材撤収 ⑪粉じん濃度測定(作業後) ⑫工事記録作成・保管	適用	室名	状態	※	更衣室	※ 更衣ロッカー ※ 新品の保護具 ※ 呼吸用保護具保管箱 ※ 洗顔、うがい設備	※	洗浄室	負圧 ※ エアシャワー（温水シャワー）	※	前室	負圧 ・ 高性能真空掃除機 ・ 使用済み保護衣保管かご	5. アスベスト 含有成形板の 処理	アスベスト含有保温材の除去工事 ・ 行う（適用範囲・図示） ・ 行わない 養生等 ※ 養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。 養生等 ※ 養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。 除去工法 ※ 粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化したあとに、手ばらしによること。 ※ 除去物については「9.1.3(b)」により、密封処理とする。 アスベスト含有成形板の除去工事 ・ 行う（適用範囲・図示） ・ 行わない 養生 ※ 作業場は、養生シート等を用いて区画する。 除去工法 ※ 作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。 ※ やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した 状態で行うこと。 ※ 除去物については、粉じんの飛散防止に努め、特に破砕された アスベスト含有成形板については、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋 に入れる等の飛散防止措置を講ずること。 ※ 運搬時の飛散防止の為、丈夫なプラスチック袋等のまま運搬車両に 積み込み、処分場所まで運搬すること。	⑦ そ の 他	1. 過積載防止 対策要領 (目的) 第1条 この要領は、門真市が発注する建築工事の施工において、コンクリ ートガラ等を運搬する大型自動車（以下「ダンプトラック等」という。） の過積載を防止するため、建設工事請負業者（以下「請負者」という。） に対して行う措置等に関し必要な事項を定め、もって適正かつ円滑な工事 の実施に資することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 各号の定めるところによる。 (1) コンクリートガラ等とは、コンクリートガラ及び建設発生土をいう。 (2) ダンプトラック等とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 の防止等に関する特別措置法（以下「ダンプ規制法」という。）第2条第 2項及び同法施行規則第1条に規定する自動車をいう。 (3) 過積載とは、道路運送車両法で定められた自動車の最大積載量を超え て貨物等を積載し、運行する違法行為をいう。本要領では、ダンプトラ ック等について、コンクリートガラ等の積載量が自動車検査証に記載さ れる最大積載量を超えている場合を過積載とする。 (適用の範囲) 第3条 この要領は、本市が発注する建築工事のうち、ダンプトラック等を 使用してコンクリートガラ等を運搬する工事に適用する。この場合、設計 者は特記仕様書に過積載に関する事項を記載するものとする。 (施工計画書の提出) 第4条 請負者は、施工計画書の作成に当たっては、過積載防止計画として 次の各号に定めるところにより記載する。 (1) コンクリートガラ等の運搬量、運搬先（道路路図の添付）、運搬方法、 運搬経路、仮置きの有無及び仮置き場所、掘削運搬に係る下請負者名、 組織図、その他コンクリートガラ等の運搬に関すること。 (2) 積載量の管理・点検方法、積載量監視責任者氏名、工事関係者への過 積載防止の周知・啓発活動、その他過積載の防止対策に関すること。 (工事関係者への啓発) 第5条 請負者は過積載防止をより一層徹底するため、簡便なトラックスケ ール等の設置並びに工事関係者への周知徹底及び過積載防止への啓発を 行うなどして、過積載防止の促進に努めるものとする。 (積載量の管理) 第6条 積載量の管理は、次の各項に掲げる方法による。 2 請負者は、ダンプトラック等を使用してコンクリートガラ等を場外 へ搬出する場合、車両毎に積載量を自重計又はトラックスケール等 （以下「自重計等」という。）により計測し、積載量を適正に管理し なければならない。 3 請負者は、コンクリートガラ等をダンプトラック等に積み込む場合、 荷台枠（標準的な10tダンプトラックの場合、上限48cmまで）の 高さを超えて積み込んで서는ならない。 ただし、建設発生土については、土質条件(比重、含水比、間隙率等)に より単位体積重量に変動が見られることから、上記によりがたい場合、請 負者は積載量の管理方法について検討し、本市監督職員（以下「監督員」 という。）の承諾を得なければならない。 4 請負者は、コンクリートガラ等が前項の規定を超えて積載されている場 合、直ちに減量しなければならない。 (仮置き場の取り扱い) 第7条 請負人が、工事場所からコンクリートガラ等を請負人等のストック ヤード等へ一時仮置きし、後日最終処分地へ運搬する場合、仮置き場にお いても、工事場所と同様に積載量を適正に管理しなければならない。 2 前条の規定は、前項の規定による場合に準用する。 (記録) 第8条 請負者は、コンクリートガラ等の搬出日ごとに搬出車両記録表（任 意書式）を作成し、監督員には定期的に「搬出車両記録報告書」（様式1） により報告する。また、請負者は、工事完成後に工事期間中のすべての 搬出車両記録表を監督員に提出するほか、監督員から請求があった場合、 直ちに関係資料を提出しなければならない。 (設計数量と搬出数量に差異がある場合の措置) 第9条 搬出車両記録表によるコンクリートガラ の総搬出量と設計数量(参 考数量)との間に大きな差異があると監督員が判断した場合、請負者は自 らの負担により、監督員の指示する場所を探り掘りやその他の方法で、場 外搬出すべきコンクリートガラが場内に残っていないことを明らかにす るとともに、本市が求める必要な措置に応じなければならない。 (改善措置等) 第10条 請負人は、工事現場及び記録書類等により過積載を確認した場合、 原因調査、積載量管理方法の見直し及び過積載防止対策の改善措置につい て、「改善報告書」（様式2）に記載し、監督員に報告しなければならない。 (請負工事成績項目評定への反映等) 第11条 過積載は法令及び仕様書等の遵守事項に反する行為であることか ら、請負工事成績項目評定において適正に反映させる。 (契約の変更等) 第12条 改善報告書提出後において、なお過積載が頻繁に行われた場合、 現場決議書又は工事請負契約の変更事項とし減額する。	8 そ の 他	1. メーカーリスト	各図面に示すほか、以下の項目は記載のメーカー同等品以上とする。 <table><tr><th>品 目 名</th><th>会 社 名</th><th>品 名</th></tr><tr><td>フェンス工事 (フェンス基礎含む)</td><td>朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱</td><td>スチールフェンスUN</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	品 目 名	会 社 名	品 名	フェンス工事 (フェンス基礎含む)	朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱	スチールフェンスUN												
	適用	室名	状態																																				
	※	更衣室	※ 更衣ロッカー ※ 新品の保護具 ※ 呼吸用保護具保管箱 ※ 洗顔、うがい設備																																				
※	洗浄室	負圧 ※ エアシャワー（温水シャワー）																																					
※	前室	負圧 ・ 高性能真空掃除機 ・ 使用済み保護衣保管かご																																					
品 目 名	会 社 名	品 名																																					
フェンス工事 (フェンス基礎含む)	朝日スチール工業（株） エムエム建材㈱ 日鉄住金物産㈱	スチールフェンスUN																																					
備 考		株式会社 建綜研 一級建築士事務所 大阪府知事登録（文）第8143号 一級建築士 大臣登録 第84812号 門内 穂			 門真市 まちづくり部 公共建築課	図 面 名 称	特記仕様書(3)			総 尺	-	図面番号																											
サイズA1 (A3印刷時は縮尺×50%)						工 事 名 称	上馬伏分隊車庫解体工事			日 付	R8. 7	A-04																											

