

令和8年度 舗装維持工事 予定数量表① (昼間施工)

工種	直接工事費	代価表 番号	共通仮設費			純工事費	現場管理費	工事原価	一般管理費	工事価格 (10円止め)	消費税 相当額	設計価格	予定数量	金額	単位
			安全費	率分	計										
表層(車道・路肩部) 機械施工(材料抜き)		1											70		m2
1.4m以上3.0m以下 50mm															
表層(車道・路肩部) 人力施工(材料抜き)		2											20		m2
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)															
表層(歩道部) 人力施工(材料抜き)		3											15		m2
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm															
基層(車道・路肩部) 機械施工(材料抜き)		4											20		m2
1.4m以上3.0m以下(平均仕上り厚50mm以下)															
基層(車道・路肩部) (材料抜き)		5											20		m2
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)															
再生アスファルト混合物		6											2		m3
密粒度13															
再生アスファルト混合物		7											2		m3
粗粒度20															
再生アスファルト混合物		8											2		m3
密粒度20 改質II型															
再生アスファルト混合物		9											2		m3
再生フラット 安定処理材															
再生アスファルト混合物		10											1		m3
細粒度13															
再生アスファルト混合物		11											1		m3
密粒度20															
アスファルト混合物		12											1		m3
密粒度20 排水性															
アスファルト乳剤		13											100		L
PK3 フラット用															
アスファルト乳剤		14											50		L
PK4 フラット用															
不陸整正		15											40		m2
補正材料有 22mm以上28mm未満 再生粒度調整砕石RM-25															
不陸整正		16											20		m2
補正材料有 40mm以上46mm未満 再生フラットRC-40															
上層路盤(車道・路肩部)		17											40		m2
再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工															
下層路盤(車道・路肩部)		18											10		m2
200mm 1層施工 再生フラットRC-40															
上層路盤(歩道部)		19											20		m2
100mm 1層施工 各種															
掘削 機械施工		20											5		m3
土砂 小規模 小規模(標準)															
掘削 人力施工		21											5		m3
岩塊・玉石 現場制約あり															
人力積込		22											5		m3
岩塊・玉石															
人力運搬(運搬)取卸し		23											5		m3
20m以下															
建設発生土処分		24											5		m3
ドンク 2t 人力・機械積込															
建設発生土処分		25											5		m3
ドンク 4t 機械積込															
廃路盤材処分		26											5		m3
ドンク 2t 人力・機械積込															
廃路盤材処分		27											5		m3
ドンク 4t 機械積込															
アスファルト塊 処分		28											5		m3
ドンク 2t 機械積込															
アスファルト塊 処分		29											5		m3
ドンク 4t 機械積込															
コンクリート塊(無筋)処分		30											3		m3
ドンク 2t 機械積込															
コンクリート塊(無筋)処分		31											3		m3
ドンク 4t 機械積込															
アスファルト塊 処分		32											5		m3
(路面切削)															
舗装版切削		33											30		m
フラット舗装版 As:15cm以下															
舗装版切削		34											20		m
フラット舗装版 As:15cmを超え30cm以下															
舗装版破砕 機械施工		35											60		m2
フラット舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り															
舗装版破砕 機械施工		36											25		m2
フラット舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り															
舗装版破砕 人力施工		37											3		m2
フラット舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込無し															
路面切削		38											20		m2
全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り															
路面切削		39											20		m2
全面切削6cmを超え12cm以下 有り															
路面切削工(小型路面切削機による施工)		40											20		m2
全面切削 平均気温10℃を超え20℃以下															
運搬費 28.50t 往復		41											1		台
片道10.3km 特大品															
舗装版目地補修工		42											10		m
インターロックアップ設置		43											10		m2
直線設置・フラット厚3cm 標準品 再生砂 30mm 100%未満 制約無 夜間無															
インターロックアップ設置		44											10		m2
直線設置・フラット厚3cm 標準品 再生砂 30mm 100%未満 制約無 夜間無															
インターロックアップ撤去(再設置) 撤去及び再設置		45											10		m2
撤去及び再設置 直線設置・フラット厚4cm 再生砂 30mm 100%未満 制約無 夜間無															
インターロックアップ撤去(再設置) 撤去及び再設置		46											10		m2
撤去及び再設置 直線設置・フラット厚4cm 再生砂 30mm 100%未満 制約無 夜間無															
インターロックアップ撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)		47											10		m2
撤去のみ 100%未満 制約無 夜間無															
区画線設置(標準単価) 白色		48											30		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 白色		49											15		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 白色		50											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 白色		51											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 白色		52											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 矢印・記号・文字-15cm幅算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 黄色		53											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 黄色		54											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 実厚-20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
区画線設置(標準単価) 黄色		55											10		m
夜間無 印刷式手動 塗布矯正無 矢印・記号・文字-15cm幅算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未決無															
点字ソート		-											10		枚
フラット(別項付含む) (巻戻・材工共)															
蓋(受枠)調整アップ据付		56											3		組
プロット使用しない															
樹脂系すべり止め舗装工		57											5		m2
車道(ETCを含む) RPN-301 100%未満 制約無 夜間無 既設 As施工無 Co施工無 フラット有 0.5m以下					</										