

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
設 計 書										
工 事 所 属 地 名										
工 事 名		門真市優先主要生活道路整備工事（その13）								
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

本工事費内訳書

P-

1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土工	1		式				第1 号内訳書 3頁
排水構造物工	1		式				第2 号内訳書 4頁
給水管工	1		式				第3 号内訳書 5頁
舗装工	1		式				第4 号内訳書 7頁
構造物撤去工	1		式				第5 号内訳書 8頁
安全費	1		式				第6 号内訳書 9頁
直接工事費	1		式				
共通仮設費	1		式				
共通仮設費(率計上)	1		式				
純工事費	1		式				

本工事費内訳書

P-

2

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
現場管理費	1		式				
工事原価	1		式				
一般管理費等	1		式				
工事価格	1		式				
消費税相当額	1		式				
工事費計	1		式				

第1号内訳書	土工
--------	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	24	88	m3				第1 号代価表 11頁
埋戻し 小規模 土砂	4	15	m3				第2 号代価表 12頁
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好	20	73	m3				第3 号代価表 13頁
投棄料 砂質土	20	73	m3				
計							

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
公共ます	1		式				第4 号代価表 14頁
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	9	18	m				第5 号代価表 15頁
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	72	m2				第6 号代価表 16頁
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車 割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0	23	m3				第7 号代価表 17頁
モルタル練 高炉 1:3 ハヅ物	0	05	m3				第8 号代価表 18頁
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長5m以上12m未満 有り 制約無 夜間無	1		箇所				第9 号代価表 19頁
計							

第3号内訳書	給水管工	P- 5
--------	------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[管工事]					
申込手数料	1	箇所			
ホリエチレン管据付工 25mm	5.05	m			第10号代価表 20頁
ホリエチレン管継手工 据付 管径25mm	1	口			第11号代価表 21頁
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 標準(特殊メタ以外)	1	箇所			第12号代価表 22頁
[材料費]					
*サドル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ13mm～φ25mm用 φ75mm	1	個			
水道用ホリエチレン管金属継手 分水栓キャップ φ25mm	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ショックイットナット付 φ20mm	2	個			
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 呼び径20mm	1	個			

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水道用ホリチレン管金属継手 マーク用ソケット 呼び径25mm	1		個				
水道用硬質ホリ塩ビ管TS継手 径違ソケット 呼び径25×20mm	1		個				
[土工]							
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	1	06	m3				第1 号代価表 11頁
埋戻し 小規模 土砂	1	06	m3				第2 号代価表 12頁
計							

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	44	11	m2				第13号代価表 23頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	44	11	m2				第14号代価表 24頁
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クランシャランRC-40	44	11	m2				第15号代価表 25頁
不陸整正 補足材料無	44	11	m2				第16号代価表 26頁
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210*300*600) 再生クランシャランRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し	4	44	m				第17号代価表 27頁
計							



第5号内訳書	構造物撤去工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	4 43	m			第18号代価表 28頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1 71	m2			第19号代価表 29頁
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1.5km以下 良好	0 09	m3			第20号代価表 30頁
アスファルト塊(掘削) 北川ヒューテック(株) 門真市深田町	0 09	m3			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0 67	m3			第21号代価表 31頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km 以下 良好	0 67	m3			第22号代価表 32頁
コンクリート塊(無筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	0 67	m3			
計					







1m3当り

第2号代価表	埋戻し 小規模 土砂	P- 12
--------	---------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.87					
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg			
R		87.15					
R1	普通作業員	50.03		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.77		運転手(特殊)			
Z		3.98					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.14		軽油 パトロール給油			
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント			

1m3当り

第3号代価表	土砂等運搬 小規模 バック杣山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好
--------	---

P- 13

[illegible]



1m当り

第5号代価表	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	P-15
--------	---	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.08					
K1	バ ックホ[排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.5 m3(平0.4)クレーン2.9t吊・超低騒音型	6.03		バ ックホ(クロー型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t			
R		58.72					
R1	普通作業員	24.53		普通作業員			
R2	土木一般世話役	9.96		土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)	6.31		運転手(特殊)			
R4	特殊作業員	3.03		特殊作業員			
Z		33.20					
Z1	鉄筋L形 250B 幅450×高155×長600mm	30.59		鉄筋コンクリートL形300 (500×155×600)			
Z2	軽油 小型ローリー・バ トロール給油 2~4KL積載車	1.95		軽油 バ トロール給油			









第9号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長5m以上12m未満 有り 制約無 夜間無
--------	---

P-	19
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1		箇所				
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1		箇所				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇所 当り							

10m当り

第10号代価表

ポリエチレン管据付工

25mm

P-

20

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径25mm	10		m				
配管工			人				
普通作業員			人				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m 当り							

第11号代価表

ポリエチレン管継手工 据付  
管径25mm

P-

21

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
配管工			人				
普通作業員			人				
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径25mm	1		個				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 口 当 り							

第12号代価表

量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程  
口径20mm 標準(特殊メータ以外)

P-

22

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
配管工			人				
普通作業員			人				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 箇所 当り							

1m2当り

第13号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
---------	--

P-	23
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.38					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	0.88		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m			
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量13~14t	0.14		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.13		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t			
R		10.17					
R1	普通作業員	3.66		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	2.06		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役			
Z		88.45					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	80.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第25号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.49		軽油 パトロール給油			



1m2当り

第14号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	P- 24
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.57					
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	7.99		モータグレート〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロッドローマカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	1.00		〔賃料〕ロッドローマカダム 質量10t			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量13~14t	0.99		〔賃料〕タイヤロー 質量13~14t			
R		37.08					
R1	運転手(特殊)	16.31		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	5.97		普通作業員			
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役			
Z		51.35					
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 4t	47.84		再生粒度調整碎石 RM-40			
Z2	軽油 小型ローリーパトロール給油 2~4KL積載車	3.03		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第15号代価表	下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュンRC-40	P- 25
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.72					
K1	モータグレート[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	3.95		モータグレート[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] プレート幅3.1m			
K2	ロッドローマカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.49		[賃料]ロッドローマカダム 質量10t			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量13~14t	0.49		[賃料]タイヤロー 質量13~14t			
R		18.33					
R1	運転手(特殊)	8.06		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	2.95		普通作業員			
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役			
Z		75.95					
Z1	再生クラッシュン 40~0mm	74.21		クラッシュン C-40			
Z2	軽油 小型ローリーパトロール給油 2~4KL積載車	1.50		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第16号代価表	不陸整正 補足材料無	P-26
---------	---------------	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		21.58					
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	17.28		モータグレート〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロッドローマカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10〜12t	2.16		〔賃料〕ロッドローマカダム 質量10t			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量13〜14t	2.14		〔賃料〕タイヤロー 質量13〜14t			
R		71.86					
R1	運転手(特殊)	35.31		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	14.55		普通作業員			
R3	特殊作業員	11.35		特殊作業員			
R4	土木一般世話役	10.65		土木一般世話役			
Z		6.56					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2〜4KL積載車	6.56		軽油 バートル給油			

1m当り

第17号代価表	歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210*300*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し
---------	---

P-	27
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.59					
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型クレーン付(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m <sup>3</sup> ・吊能力0.9t	1.32		[賃料]小型バックホウ クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> )吊能力0.9t			
K2	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup>	0.27		[賃料]バックホウ クロー型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )			
R		54.51					
R1	普通作業員	17.79		普通作業員			
R2	特殊作業員	14.89		特殊作業員			
R3	土木一般世話役	9.22		土木一般世話役			
R4	型わく工	7.80		型枠工			
Z		43.90					
Z1	歩車道境界ブロック C 片面 18/21*30*60cm	34.18		歩車道境界ブロックC種 (180/210×300×600)			
Z2	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	8.46		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		第24号代価表	
Z3	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	0.67		軽油 バートル給油			
Z4	再生クラッシュラン 40~0mm	0.59		再生クラッシュラン RC-40			

1m 当り

第18号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 28
---------	------------------------------	-------

[illegible]

1m2当り

第19号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	P- 29
---------	--	-------

[illegible]

1m3当り

第20号代価表	穀運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1.5km以下 良好	P- 30
---------	--	-------

[illegible]





1m3当り

第22号代価表	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	P- 32
---------	--	-------

[illegible]







第26号代価表	ます設置工 コンクリート製・汚水ます
---------	--------------------

P-	36
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門真市型公共樹 L型 RA (プレート巻)	1		枚			
門真市型公共樹 L型 受	1		個			
門真市型公共樹 L型 B1ブロック H=150	1		個			
門真市型公共樹 Cブロック H=200	1		個			
門真市型公共樹 Dブロック H=350	1		個			
門真市型公共樹 Eブロック インバート	1		個			
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	1		箇所			第27号代価表 38頁
ます接続工	1		箇所			第28号代価表 39頁
ます基礎工 砕石 400mm	1		箇所			第29号代価表 40頁



第27号代価表	ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)
---------	---

P-	38
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 箇所 当り							

第28号代価表	ます接続工
---------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇所 当り							



1箇所当り

第29号代価表	ます基礎工 砕石 40~0mm
---------	--------------------

P-	40
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
再生クラッシュ 40~0mm	0	168	m3				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇 所 当 り							