令和８年度　舗装維持工事 予定数量表①（昼間施工）

工種	直接工事費	代価表番号	共通仮設費 安全費	共通仮設費 率分	共通仮設費 計	純工事費	現場管理費	工事原価	一般管理費	工事価格(10円止め)	消費税相当額	設計価格	予定数量	金　額	単位
表層(車道･路肩部)　機械施工（材料抜き） 1.4m以上3.0m以下 50mm		62											20		m2
表層(車道･路肩部)　人力施工（材料抜き） 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)		63											5		m2
表層(歩道部)　人力施工（材料抜き） 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm		64											5		m2
基層(車道･路肩部)（材料抜き） 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)		65											5		m2
基層(車道･路肩部)　機械施工（材料抜き） 1.4m以上3.0m以下(平均仕上り厚50mm以下)		66											5		m2
再生アスファルト混合物 密粒度１３		67											1		m3
再生アスファルト混合物 粗粒度20		68											1		m3
再生アスファルト混合物 密粒度20　改質Ⅱ型		69											2		m3
再生アスファルト混合物 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 安定処理材		70											1		m3
再生アスファルト混合物 細粒度１３		71											1		m3
再生アスファルト混合物 密粒度20		72											2		m3
アスファルト混合物 密粒度20　排水性		73											2		m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		74											30		L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		75											10		L
不陸整正 補足材料有 22mm以上28mm未満 再生粒度調整砕石RM-25		76											5		m2
不陸整正 補足材料有 40mm以上46mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		77											5		m2
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工		78											10		m2
下層路盤(車道･路肩部) 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		79											10		m2
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種		80											10		m2
掘削　機械施工 土砂 小規模 小規模(標準)		81											10		m3
掘削　人力施工 岩塊･玉石 現場制約あり		82											2		m3
人力積込 岩塊･玉石		83											2		m3
人力運搬(運搬~取卸し) 20m以下		84											2		m3
建設発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t　人力・機械積込		85											2		m3
建設発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t　機械積込		86											1		m3
廃路盤材処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t　人力・機械積込		87											2		m3
廃路盤材処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t　機械積込		88											3		m3
アスファルト塊 処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t　機械積込		89											3		m3
アスファルト塊 処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t　機械積込		90											2		m3
コンクリート塊(無筋)処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t　機械積込		91											1		m3
コンクリート塊(無筋)処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t　機械積込		92											1		m3
アスファルト塊 処分工 （路面切削）		93											5		m3
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下		94											10		m
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cmを超え30cm以下		95											5		m
舗装版破砕　機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		96											5		m2
舗装版破砕　機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り		97											5		m2
舗装版破砕　人力施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込無し		98											5		m2
路面切削 全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 有り		99											2		m2
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 有り		100											5		m2
路面切削工（小型路面切削機による施工） 全面切削　平均気温10℃を超え20℃以下		101											5		m2
運搬費 28.50t 往復 片道10.3km 特大品		102											1		台
舗装版目地補修工		103											5		m
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		104											5		m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		105											5		m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		106											5		m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間有		107											5		m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有		108											5		m2
区画線設置(標準単価)　白色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		109											5		m
区画線設置(標準単価)　白色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		110											5		m
区画線設置(標準単価)　白色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		111											5		m
区画線設置(標準単価)　白色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		112											5		m
区画線設置(標準単価)　白色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		113											5		m
区画線設置(標準単価)　黄色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		114											15		m
区画線設置(標準単価)　黄色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線･20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		115											15		m
区画線設置(標準単価)　黄色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		116											15		m
点字ｼｰﾄ ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞｲｽ（副資材含む）（密粒・材工共価格）		－											5		枚
蓋（受枠）調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 ブロック使用しない		117											3		組
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有 0.5m以下		118											3		m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有 0.5m超え1.0m以下		119											3		m2
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有 1.0m超え		120											3		m2
路面補修工 **樹脂パッチング用樹脂モルタル(材工共)**		－											5		m2
交通誘導員A		－											5		人
交通誘導員B		－											15		人
標識車 自走式		61											5		日
														小計2	
合　計															

課　長	課長補佐	主　任	設　計	検 算